

ご近隣の皆様へ

かずさまごころサービス 株式会社

東亜建設工業株式会社 東日本建築支店

## 木更津市新火葬場整備運営事業 建築工事着手のおしらせ

謹啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、下記の通り、標記の新築工事を行う運びとなりましたので、お知らせ致します。

工事期間中は、ご近隣の皆様には何かとご迷惑をお掛けする事と存じますが、工事に際しましては、騒音・振動・埃・危険防止・交通安全について細心の注意を払い、皆様とのご連絡を密にして、慎重に作業を進める所存でございますので、ご理解・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

また、新築工事の概要・安全対策等について、取り纏めましたので、ご高覧の上ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

### 1. 新築工事の概要

- (1) 新築建物 建物用途 : 火葬場  
構造規模 : 火葬棟 鉄筋コンクリート造 地上2階建て  
待合棟 鉄骨造 地上2階建て
- (2) 工事場所 木更津市大久保840番地3他(現火葬場西側に建設)
- (3) 予定工期 新築工事：令和3年7月1日～令和4年10月15日

### 2. 連絡窓口

■ かずさまごころサービス 株式会社

建設業務執行責任者 山本 準哉

■ 新築工事業者：東亜建設工業株式会社 東日本建築支店

木更津市PFI作業所 建築所長 山内 守 TEL 0438-53-8698

### 3. 本工事の施工要領

新築工事の施工にあたりまして、下記の事項を遵守し、進めてまいります。

#### (1) 【作業時間等】

- ①作業時間は、原則午前8時00分より午後6時00分までといたします。尚、特定建設作業（重機を使用する作業または、著しく騒音・振動を発生する作業）については午後5時30分までといたします。  
(上記作業時間の前後に、作業の準備及び後片付けを行います。また、内装の仕上げ作業や振動・騒音を伴わない作業について、上記作業時間以外に作業を行わせていただく場合があります。)
- ②コンクリート打設は、中断が不可能な作業の為、原則午前8時30分より午後8時00分までといたします。  
※下記の事情による場合には、作業上、現場周辺地域の安全や作業場の安全を確保する為、上記作業時間以外に、止む得ず作業を行わせていただく場合もあります。
  - 1. 事故・天災等その他緊急時の防災作業、諸官庁並びに所轄警察署の指示・指導による作業が発生した場合。
  - 2. 機械的な故障や交通事情等のアクシデントが発生した場合などにより作業時間を延長せざる得ない状況が生じた場合。
  - 3. コンクリート圧送車・移動式クレーン車・重機車両等、先に現場内に配置せざるを得ない車両の搬入
- ③日曜日は、作業休日といたします。土曜日、祝祭日は作業をいたしません。
- ④作業員等が場内で作業時間まで待機する際は、騒音等を出さないように徹底いたします。
- ⑤工程については、月間工程表の配布及び仮囲いへの週間工程表の掲示を行います。

#### (2) 【現場管理】

- ①現場事務所には、当該責任者もしくは、それを代理する者を作業時間内に常駐させ、常時連絡が取れる体制をとり、申し入れ等については速やかに誠意を以って対応いたします。
- ②工事作業場付近における適切な安全対策の実施及び火災・工事障害等の事故防止の為現場管理を厳正に行います。また、作業場前面道路など落ちた塵芥や資材・破片・土砂等を清掃・排除し、必要に応じ散水するなど飛散防止に努めます。

#### (3) 【騒音・振動の抑制】

- ①工事機械、車両等の仕様に当たっては、関係法令を遵守し、騒音・振動の低減に努めます。
- ②原則として、工事に使用する重機は、低騒音・排出ガス対策仕様の重機を使用します。

(4) 【交通安全対策】

① 工事搬入車両経路に警備員を配置し、交通事故防止、交通渋滞予防や、歩行者の安全確保に努めます。

★工事搬入車両経路図、誘導員配置図参照



② 工事搬入車両の通行時間は、周辺住民の方々に影響のない様に、原則午前8時30分より午後5時30分までとさせていただきますが、コンクリート打設作業や、※印の止む得ず作業を行わせていただく場合などは、時間を変更して通行させていただく場合があります。  
 コンクリート打設作業については、コンクリートポンプ車は、午前8：00の入場とさせていただきます、コンクリートミキサー車は、午前8：30の入場とさせていただきます。  
 その場合、警備員の配置を的確に行い、歩行者、一般車両の安全確保に努めます。

③ 通勤車両につきましては、学校周辺の通行をしないように、別図通勤車両経路図にて通行する様に徹底いたします。

◆通勤車両経路図参照



(5) 【災害防止】

作業場周辺を鋼製板もしくはシート等で囲い防音対策を施し、工事中の建築物の外周には飛散防止ネット等を施して、落下・飛散防止に努めます。

(6) 【現場の風紀対策】

作業員の風紀については十分留意し、作業員がご近隣の皆様に不快の念を与えること等ないように厳正に指導・監督いたします。

# 全 体 工 事 工 程 表

東亜建設工業 東日本建築支店

工事名：木更津市新火葬場整備運営事業 建築工事

木更津市PFI作業所

