

木更津市吾妻公園文化芸術施設
新築工事(建築)

J-240623-D

2026年6月

日建設計

図面リスト															
意匠図・外構図															
通し番号	図面番号	名 称	縮 尺	通し番号	図面番号	名 称	縮 尺	通し番号	図面番号	名 称	縮 尺	通し番号	図面番号	名 称	縮 尺
0	0	図面リスト	-	49	8 - 7	PH階平面図、屋根伏図	1/200	98	17 - 3	標準詳細図（3）	図示	147	29 - 16	舞台機構設備図（16）	1/50
1	1 - 1	工事概要書（1）	-	50	9 - 1	立面図	1/200	99	17 - 4	標準詳細図（4）	図示	148	29 - 17	舞台機構設備図（17）	1/50
2	1 - 2	工事概要書（2）	-	51	9 - 2	立面展開図	1/200	100	17 - 5	標準詳細図（5）	図示				
3	2 - 1	特記仕様書（1）（木更津市）	-	52	10 - 1	断面図	1/200	101	17 - 6	標準詳細図（6）	図示				
4	2 - 2	特記仕様書（2）（木更津市）	-	53	11 - 1	地下1階、1階天井伏図	1/200	102	17 - 7	標準詳細図（7）	図示				
5	2 - 3	特記仕様書（3）（木更津市）	-	54	11 - 2	2階天井伏図	1/200	103	17 - 8	標準詳細図（8）	図示				
6	2 - 4	特記仕様書（4）（木更津市）	-	55	11 - 3	3階、4階、PH階天井伏図	1/200	104	18 - 1	防水範囲図（1）	1/300				
7	2 - 5	特記仕様書（5）（木更津市）	-	56	12 - 1	建具特記仕様、建具詳細図（1）	図示	105	18 - 2	防水範囲図（2）	1/300				
8	2 - 6	特記仕様書（6）（木更津市）	-	57	12 - 2	建具詳細図（2）	図示	106	19 - 1	断熱範囲図	1/300				
9	2 - 7	特記仕様書（7）（木更津市）	-	58	12 - 3	建具詳細図（3）	図示	107	20 - 1	RＣ打増範囲図	1/300				
10	2 - 8	特記仕様書（8）（木更津市）	-	59	12 - 4	建具詳細図（4）	図示	108	21 - 1	昇降機設備図（1）	1/30				
11	2 - 9	特記仕様書（9）（木更津市 建築材料等品質性能表）	-	60	12 - 5	建具詳細図（5）	図示	109	21 - 2	昇降機設備図（2）	1/50				
12	2 - 10	特記仕様書（10）（木更津市 建築材料等品質性能表）	-	61	12 - 6	建具詳細図（6）	図示	110	22 - 1	移動観覧席詳細図	図示				
13	2 - 11	特記仕様書（11）	-	62	12 - 7	建具表（1）	-	111	23 - 1	外構計画平面図	1/250				
14	2 - 12	特記仕様書（12）	-	63	12 - 8	建具表（2）	-	112	23 - 2	割付平面図	1/250				
15	2 - 13	特記仕様書（13）	-	64	12 - 9	建具表（3）	-	113	23 - 3	整地計画平面図	1/250				
16	2 - 14	特記仕様書（14）	-	65	12 - 10	耐火被覆・壁種別リスト	-	114	23 - 4	整地計画断面図	1/250				
17	2 - 15	特記仕様書（15）	-	66	12 - 11	地下1階、1階建具配置図・壁種別図	1/200	115	23 - 5	雨水排水計画平面図	1/250				
18	2 - 16	特記仕様書（16）	-	67	12 - 12	2階建具配置図・壁種別図	1/200	116	23 - 6	雨水排水施設構造図（1）	図示				
19	2 - 17	特記仕様書（17）	-	68	12 - 13	3階建具配置図・壁種別図	1/200	117	23 - 7	雨水排水施設構造図（2）	1/250				
20	2 - 18	特記仕様書（18）	-	69	12 - 14	4階、PH階建具配置図・壁種別図	1/200	118	23 - 8	舗装平面図	1/250				
21	2 - 19	特記仕様書（19）	-	70	13 - 1	矩計図（1）	1/50	119	23 - 9	舗装構造図	図示				
22	2 - 20	特記仕様書（20）	-	71	13 - 2	矩計図（2）	1/50	120	23 - 10	路面標示平面図	1/250				
23	2 - 21	特記仕様書（21）	-	72	13 - 3	矩計図（3）	1/50	121	23 - 11	施設詳細図	図示				
24	2 - 22	特記仕様書（22）	-	73	13 - 4	矩計図（4）	1/50	122	24 - 1	雨水排水算定図	1/300				
25	2 - 23	特記仕様書（23）	-	74	13 - 5	矩計図（5）	1/50	123	25 - 1	≪参考図≫防振遮音範囲図	1/300				
26	2 - 24	特記仕様書（24）	-	75	13 - 6	矩計図（6）	1/50	124	26 - 1	≪参考図≫図書館移動棚詳細図	図示				
27	2 - 25	特記仕様書（25）	-	76	14 - 1	外装詳細図（1）屋上	1/50	125	27 - 1	≪参考図≫仮設計画図（1）	1/500				
28	2 - 26	特記仕様書（26）	-	77	14 - 2	外装詳細図（2）大屋根	1/10, 1/20	126	27 - 2	≪参考図≫仮設計画図（2）	1/500				
29	2 - 27	特記仕様書（27）	-	78	14 - 3	外装詳細図（3）展望広場、展望ラウンジ、屋外階段	1/50, 1/100	127	28 - 1	ピット、地下1階防火防煙区画図	1/200				
30	3 - 1	見積区分表（1）	-	79	15 - 1	詳細図（1）風除室、会議室1	1/50	128	28 - 2	1階防火防煙区画図	1/200				
31	3 - 2	見積区分表（2）	-	80	15 - 2	詳細図（2）来館者エントランス、各種事務室	1/100	129	28 - 3	2階防火防煙区画図	1/200				
32	4 - 1	公園全体配置図（参考図）、付近見取図	図示	81	15 - 3	詳細図（3）多目的ホール1	1/100, 1/150	130	28 - 4	3階防火防煙区画図	1/200				
33	4 - 2	配置図	1/500	82	15 - 4	詳細図（4）多目的ホール2	1/100	131	28 - 5	4階、PH階防火防煙区画図	1/200				
34	5 - 1	現況測量図（1）撤去工事前	1/800	83	15 - 5	詳細図（5）多目的ホール3	図示	132	29 - 1	舞台機構設備図（1）特記仕様書	-				
35	5 - 2	現況測量図（2）撤去工事後（工事着手時）	1/500	84	15 - 6	詳細図（6）多目的ホール4	1/100	133	29 - 2	舞台機構設備図（2）仕様書	-				
36	5 - 3	敷地求積図	1/600	85	15 - 7	詳細図（7）スタジオ	図示	134	29 - 3	舞台機構設備図（3）	1/50				
37	5 - 4	地盤面算定図	1/300	86	15 - 8	詳細図（8）会議室6（和室）	図示	135	29 - 4	舞台機構設備図（4）	1/50				
38	6 - 1	面積表、面積算定図（1）	1/300	87	15 - 9	詳細図（9）展開図1	1/100	136	29 - 5	舞台機構設備図（5）	1/50				
39	6 - 2	面積表、面積算定図（2）	1/300	88	15 - 10	詳細図（10）展開図2	1/100	137	29 - 6	舞台機構設備図（6）	1/50				
40	7 - 1	仕上共通事項・材料表・外部仕上表	-	89	15 - 11	詳細図（11）階段1	1/50, 1/100	138	29 - 7	舞台機構設備図（7）	1/50				
41	7 - 2	内部仕上表（1）	-	90	15 - 12	詳細図（12）階段2	1/50	139	29 - 8	舞台機構設備図（8）	1/50				
42	7 - 3	内部仕上表（2）	-	91	15 - 13	詳細図（13）階段3	1/50	140	29 - 9	舞台機構設備図（9）	1/50				
43	8 - 1	ピット平面図	1/200	92	15 - 14	詳細図（14）便所	1/50	141	29 - 10	舞台機構設備図（10）	1/50				
44	8 - 2	地下1階平面図	1/200	93	16 - 1	部分詳細図（1）	図示	142	29 - 11	舞台機構設備図（11）	1/50				
45	8 - 3	1階平面図	1/200	94	16 - 2	部分詳細図（2）	図示	143	29 - 12	舞台機構設備図（12）	1/25				
46	8 - 4	2階平面図	1/200	95	16 - 3	部分詳細図（3）	図示	144	29 - 13	舞台機構設備図（13）	-				
47	8 - 5	3階平面図	1/200	96	17 - 1	標準詳細図（1）	図示	145	29 - 14	舞台機構設備図（14）	図示				
48	8 - 6	4階平面図、4階＋2500平面図	1/200	97	17 - 2	標準詳細図（2）	図示	146	29 - 15	舞台機構設備図（15）	1/50				

工事概要書

(J240623-D)

1.工事概要

1-1 工事名称

木更津市吾妻公園文化芸術施設新築工事

1-2 発注者

木更津市

1-3 設計者

株式会社 日建設

1-4 監理者

未定

1-5 工事対象

a.建築物（本棟）（○新築・増築・改築・その他（ ））
b.工作物（ ）（○新築・増築・改築・その他（ ））
c.外構（常設駐車場）（○新築・増築・改築・その他（ ））

1-6 工事期間

工事着手 2021年 2月 17日 完成引渡し 2029年 2月 16日（延べ 24ヵ月）

1-7 部分使用・部分引渡し

・あり ○なし
範囲：
期日： 年 月 日

1-8 工事範囲（工事項目）

※「1-5 工事種目」すべて本工事範囲
・「1-5 工事種目」のうち、下記以外を本工事範囲とする（ ）

1-9 敷地及び法的規制等

a.工場場所：千葉県木更津市吾妻一丁目647番15の一部、647番17の一部。（地盤地番） 二丁目647番16の一部、647番32、647番34、647番35の一部、647番40の一部、647番43の一部
b.地域・地区
1)都市計画区域等
○都市計画区域（○市街化区域・市街化調整区域・区域区分非設定）
・準都市計画区域
・都市計画区域及び準都市計画区域外
・防火地域・準防火地域 ○指定なし（近隣商業地域）
(都市機能誘導区域、建築基準法第22条指定区域、都市計画法第53条指定区域、海岸法（一部））
2)防火地域
3)用途地域
4)その他
c.道路
1)前面道路の種類（東：県道87号袖ヶ浦中島木更津線）
2)前面道路の幅員（東：25m）
3)接道長さ（268,96m）
d.容積率制限（200％）（ ）
e.建蔽率制限（80％）（ ）
f.建築基準法の主要用途（08140図書館、08550集会場、08990公民館、08490自動車車庫）
g.主要構造部の耐火種別○防火建築物・準防火建築物（ ）（ ）
・その他
h.消防法の防火対象物（16）項イ
1.その他（ ）
1)BE1（0,50）
2)CASBEE目標ランク・S・A・B+ ○なし

1-10 面積

a.敷地面積(境界線確定・済 ○未)（25,631.17）㎡ 工事範囲（7,768.44）㎡
b.建築面積（4,182.68）㎡ 建蔽率（16.32）%
c.建築物全体の面積（8,359.27）㎡
d.容積対象外面積（466.06）㎡
1)エレベーターの昇降路の部分（100.22）㎡
2)共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下等の部分（ ）㎡
3)自動車車庫等の部分（352.50）㎡
4)備蓄倉庫の部分（ ）㎡
5)蓄電池の設置部分（13.34）㎡
6)自家発電設備の設置部分（ ）㎡
7)貯水槽の設置部分（ ）㎡
8)宅配ボックスの設置部分（ ）㎡
9)その他（ ）㎡
・バリアフリー法での容積対象外面積・あり（ ）㎡ ○なし
e.延べ面積（容積対象面積）（7,893.21）㎡ 容積率（30.80）%
f.各階床面積の内訳
階 c.建築物全体の面積（㎡） d.容積対象外面積（㎡） e.延べ面積（㎡）（容積対象面積）
PHF 27.34 — 27.34
4F 96.71 24.48 72.23
3F 1,605.52 22.36 1,583.16
2F 2,096.82 22.36 2,074.46
1F 3,903.86 22.36 3,881.50
B1F 629.02 374.50 254.52
合計 8,359.27 466.06 7,893.21

1-11 建築物の高さ等

a.基準地盤面 SGL TP＋（4,990）m
b.平均地盤高さ 領域1 TP＋（3,920）m 領域2 TP＋（2,140）m
c.1階床高 SGL＋（0,010）m＝ HGL(領域1)＋（1,080）m
d.最高の軒の高さ SGL＋（19,510）m＝ HGL(領域1)＋（20,580）m
e.最高の高さ SGL＋（20,910）m＝ HGL(領域1)＋（21,980）m
f.基礎底深さ SGL－（5,990）m＝ HGL(領域1)－（5,020）m

1-12 構造・規模

a.地業： 場所打ちコンクリート杭
b.構造種別： ○SRC造 ○RC造 ○S造・
c.構造形式： ○耐震・制振・免震・
d.階数： 地下 1階 地上 4階 塔屋 1階
e.積載： 1棟

1-13 その他の工事概要

・
a. 主要用途概要
<図書館、公民館>
1)標準階高（4,200）mm
2)会議室標準天井高さ（2,700）mm
3)施設事務室OAフロア高さ（100）mm 有効寸法（65mm）以上
4)床積載荷重（※2-2 構造設計条件 a. 1）による（タイルカーペット）
5)閲覧室標準内装 床（せっこうボード＋ビニルクロス）
壁（RC-B＋EP）
天井（RC-B＋EP）
<ホール>
1)収容人数（座席数）（684）席

1-14 主要設備の概要

a.電気設備：
受電方式：高圧1回線受電
受電電圧・周波数：3φ3W 6.6kV 50Hz
発電機仕様：非常用発電機 400kVA ディーゼル
燃料小出量 1,950L、オイルタンクスペース 8,000L
配電方式：電灯 1φ3W 210/105V、動力 3φ3W 210V、ケーブル＋ケーブルラック方式
主たる照明器具：LED
通信・情報設備：構内情報通信用配管、構内交換用配管、情報表示用配管、電気時計
映像・音響、誘導支援、テレビ共同受信、監視カメラ用配管
駐車場管理用配管、防犯・入退室管理用配管
防災設備：非常照明、誘導灯、自動火災報知、非常放送
雷保護設備：外部雷保護、内部雷保護（SPD）
その他設備：直流電源装置、舞台照明、舞台音響
b.機械設備
(空調調和設備)：空冷ヒートポンプモジュールチラー、全熱交換器付冷水コイル形外気処理空調機、直動コイル形空調機、パッケージエアコン（マルチ型含む）、全熱交換器、給排ファン、機械排煙設備、中央監視設備、自動制御設備（衛生設備）：直結圧給水・直結増圧給水併用方式、上水1系統給水
汚水雑排水合流方式(建物内)、汚水雨水分流方式(敷地内)、
電気温水器(貯湯式、瞬間式)、重力排水方式、ポンプアップ排水方式、
屋内消火栓設備、移動式粉末消火設備
c.その他設備：（昇降機設備）：（建築工事）

1-15 特殊設備の概要

○舞台機械設備：（建築工事）
○舞台音響設備：（電気工事）
○舞台照明設備：（電気工事）

1-16 関連工事（別途工事）

○既存解体工事 ○構内情報通信網設備工事（LAN）
○電気設備工事 ○施設サイン工事
○機械設備工事 ○入室管理設備工事
○木更津市吾妻公園整備工事
○図書館閲覧エリア書架等家具工事
○図書館セキュリティシステム工事
○図書館管理採光システム工事

2.設計条件等

2-1 立地条件等

a.設計降雨量
1)降雨条件（降雨強度）
イ.一般降雨条件（153）mm/時間（気象庁過去の気象データより/千葉県香取市観測史上最大1時間降雨量）
ロ.瞬間降雨条件（174）mm/時間（気象庁過去の気象データより）
ハ.敷地排水設計条件（111）mm/時間（木更津市開発事業指導要綱より）
ニ.雨水放流先の公共下水道等の整備条件と流出抑制
①下水道等計画降雨強度・（ ）mm/時間 ○設定なし
②雨水流出抑制の設定・要 ○不要
③流出抑制の方法・雨水貯留 必要貯留量（ ）㎡
・浸透施設（ ）
2)とい設計条件
イ.一般降雨条件によるい設計箇所：下記ロ、以外の箇所
ロ.瞬間降雨条件によるい設計箇所：（特になし）
b.設計用地下水位 SGL－(4,31)m＝TP＋0.68
c.浸水対策 ○要・不要
1)設定浸水深 SGL－(0,99)m＝TP＋4,00（河川氾濫・内水氾濫 ○高潮 ○津波・
イ.想定浸水の種別（想定最大規模降雨・計画規模降雨 ○最大クラス津波）
ロ.想定降雨（ちば情報マップ「津波防災地域づくりに関する法律に基づく」津波浸水想定）
ハ.引用資料
2)浸水防止レベル SGL－(2,16)m＝TP＋2,83（防潮板製品対応（高潮浸水深）による）
※浸水防止レベルは、開口部のほか外壁部を含めた建築物全局を対象とする。
d.寒冷地対策・要 ○不要
1)凍結深さ 地表仕上面－（ ）m ○設定なし
2)その他の凍害等対策・範囲は、設計図による。
e.塩害対策 ○要・不要
f.卓越風風向（方角：南南西 出典：拡張メダス気象データ（EA気象データ））
g.その他・

2-2 構造設計条件

a.設計荷重
1)主要部分積載荷重
棟 階 室名 積載荷重(N/㎡) 備考
文化芸術施設 RFL 屋上 980 600 400
文化芸術施設 4階 機械置場 4900 2400 1300
文化芸術施設 3階 閉架書庫 11800 10300 7400
文化芸術施設 2階 集密開架 11800 10300 7400
文化芸術施設 1～3階 一般書庫、書士研究室 7800 6900 4900
文化芸術施設 1～3階 舞台、スタジオ 4900 3200 2100
文化芸術施設 1階 多目的ホール重庫 3500 3200 2100
文化芸術施設 81階 駐車場 5400 3900 2000
2)積雪荷重
イ.垂直積雪量（0,3）m
ロ.積雪荷重(水平面に対して）（600）N/㎡
ハ.積雪の単位重量（2000）N/㎡
ニ.多雪地域指定の有無・あり ○なし
ホ.勾配面における積雪荷重並びに他の外力との組合せによる応力計算の扱いは、建築基準法施行令第3章第8節及び同告示（平19建告第594号）による。
3)風圧力（特記仕様書各章に別の記載があるものを除く）
設計用風圧力算定基準は、建築基準法・同施行令第82条の4及び同告示（平12建告第1454号・同第1458号）により、条件等は次による。

イ.算定条件

① V_0 （ $\frac{38}{}$ ） $\times$ （告示第1454号）
② 非構造部材、設備機器設計用風圧力の割増し（次により V_0 を割増して算定する）
<割増し>
・なし（ $V_0 \times 1.0$ 、再現期間50年相当）
・ $V_0 \times 1.07$ （再現期間100年相当）
・ $V_0 \times 1.15$ （再現期間200年相当）
・ $V_0 \times$ （ $\frac{}$ ）
<割増し適用範囲>
・指定以外は適用しなし（ $V0 \times 1.0$ ）
・建築物（昇降機、煙突以外の建築設備を除く）
・全ての屋外工作物（フェンス、庇、サイン等）
・建築設備（昇降機、煙突を除く）
・ $\frac{}$
③ 地表面度区分・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ（告示第1454号）
注）^{（4）}非構造部材及び設備機器設計用は、Ⅲとする。
④ 風力係数・※告示による・風洞実験による
ロ.設計用風圧力の最小値
・ $\times \pm 1,200\text{Pa}$
ハ.1階又は高さ13m以下の部分の設計用風圧力
・上記イ・ロを適用する。
・設計図により、最小値はロを適用する。
ニ.屋内における風圧力の適用
適用箇所（風除室、1階ロワイエ）
設計用風圧力・上記イ～ハにより算定
○（1,200） N/m^2
ホ.他の外力との組合せによる応力計算の扱いは、建築基準法施行令第3章第8節による。
4)地震荷重
イ.地域係数 Z
・Ⅰ.0
・0.9
・0.8
・0.7
ロ.地盤種別
・第1種
・第2種
・第3種
ハ.耐震安全性の割増し
①割増しの種別・※地震力の割増し係数・重要度係数
②係数・1.0
③1.25
④1.5
⑤適用範囲・※2次設計のみ考慮・1次設計および2次設計とも考慮
ニ.他の外力との組合せによる応力計算の扱いは、建築基準法施行令第3章第8節による他、関連規定に基づく。
b.構造耐震性能
1)確認の方法は、次による。
○許容応力度計算又は保有水平耐力計算
・限界耐力計算
・時刻歴応答解析
・ $\frac{}$
2)許容応力度等計算又は保有水平耐力計算による場合の耐震計算ルート等

棟		耐震計算ルート	一次設計用ベースシャー係数	備考
	X	ルート 2-1	0.2	
	Y	ルート 2-1	0.2	
	X			
	Y			

3)長周期地震動対策
・あり（ $\frac{}$ ）
・なし（ $\frac{}$ ）

2-3 総合耐震クライテリア

a.構造体の耐震安全性の分類は、次による。
○耐震安全性の分類法1
・Ⅰ類 ○Ⅱ類・Ⅲ類・
Ⅰ類～Ⅲ類の定義は「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（平成25年版）」及び、「建築構造設計基準の資料(令和3年版)の大地震動時の変形制限及びその計算方法」の考え方に基づく。
・耐震安全性の分類法2a
・特級・上級・基準級・その他（ $\frac{}$ ）
特級～基準級の定義は「JSCA性能設計説明書2017年版【耐震性能編1】」の考え方に基づく。
・耐震安全性の分類法2b
・免震特級・免震基準級・免震上級・免震基準級・その他（ $\frac{}$ ）
免震特級～免震基準級の定義は「JSCA性能設計説明書2017年版【耐震性能編1】」の考え方に基づく。
・上記以外
・建築基準法に準拠・告示免震（建告第2009号）、左記以外）
・中間層免震（免震層上部：免震層下部： $\frac{}$ ）
・（ $\frac{}$ ）
b.建築非構造部材及び設備機器にかかわる設計用層間変位、設計用地震力等の設計条件は、次による。
1)設計用層間変位

設定レベル	ケース1	ケース2
設計用層間変位（H=階高）	・H/200 ○H/（400）	・H/100 ○H/（200）

備考
2)設計用地震力
ア.設計用地震力
設計用地震力＝部材又は機器の自重（W）×設計用震度
部材又は機器の自重：各部材又は機器そのものの自重及び付属する部品等を含む。
設計用震度：下記イにより、特定天井を除く非構造部材及び設備機器等の設計用震度は、ケース2への適用となる。ケース1の場合は、当該数値の（※1/5・1/2・ $\frac{}$ ）を目安とする。
イ.設計用震度
①建築非構造部材及び各固定部の設計用震度（告示第771号による特定天井を除く）
水平震度：下表の K_h
鉛直震度：下表の K_v
水平＋鉛直同時作用・考慮する $K_h + (1/2 \cdot \frac{ }) \times K_v$
(適用部位： $\frac{}$)
○考慮しない
ただし特仕3章以降において指定がある場合には、各章での記載による。
②設備機器固定の設計用震度
水平震度：下表の K_s （機器の耐震クラスに応じた値とする）
鉛直震度：下表の 1/2・ K_s 又は K_v の大きい方

建築物各部での設計用震度（告示第771号による特定天井を除く）

階	水平震度				鉛直震度	備考	
	床面	非構造部材 K_h		設備機器 K_s			
		共通	吊天井	S			A
塔屋（PHF）	1,0	1,5	2,0	2,0 (2,0)	1,5 (1,5)	0,8 設備機器の○内は受災種および震害形態に適用する	
上層階（4F）	1,0	1,5	2,0	2,0 (2,0)	1,5 (1,5)	0,8 設備機器の○内は受災種および震害形態に適用する	
中間階（2～3F）	0,8	1,2	1,6	1,5 (1,5)	1,0 (1,0)	0,6 設備機器の○内は受災種および震害形態に適用する	
地階（B1～1F）	0,5	0,75	1,0	1,0 (1,5)	0,6 (1,0)	0,4 設備機器の○内は受災種および震害形態に適用する	

注1)階の定義は、次による。
○上記表中の記載による
・次による。
塔屋：塔屋部分
上層階：最上階から数えて4層の階（階数：12階建超の場合）
同 3層の階（階数：10階～12階建の場合）
同 2層の階（階数：7階～9階建の場合）
最上階（1層）のみ（階数：6階建以下の場合）
中間階：地階、上層階及び塔屋階を除く階
地階：1階及び地下階
注2)吊天井は、軽量鉄骨天井下地を用いた天井に適用し、天井面での震度とする。それ以外の構造躯体に直接付けた天井材、天井吊り設備等は、「共通」の震度を適用する。
注3)設計用震度は、設置階にかかわらず、当該部材が取り付けられた、あるいは吊られた床面の階の値を適用する。複数階にまたがる非構造部材の震度は数値の大きい方の階による。
注4)設備機器の区分は、日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」2014年版における耐震クラスに準拠するものとし、下記の耐震要求性能における耐震クラスの区分に応じて適用する。
注5)建築非構造部材及び設備機器における設計用震度の割増し等の適用・する（※2-2構造設計条件a.4)ハ.による係数・ $\frac{}$ ）
※しない
③告示第771号による特定天井の設計用震度

告示第771号に基づく特定天井の設計用震度						
特定天井を有する室名	階（階区分）	検証ルート	水平震度 K_h	鉛直震度 K_v	フリーランス	備考
	階（層階）					mm
	階（層階）					mm
	階（層階）					mm
	階（層階）					mm

注1) 天井の設計用震度は床面ではなく、天井面での数値を示す。階は天井が存在する階を示す。
注2) 階の区分は、告示第771号による。
注3) 備考欄に「告示外」とある部分は、告示第771号には該当しないが告示に基づく構造方法とする天井をいう。
c.敷地及び建築物各部の耐震要求性能は、次の各項目による。
1)地盤及び構造躯体の耐震要求性能は、極めて稀に発生する地震動の場合であっても人命を守ることを前提とし、地震規模の想定における損傷の度合いを次に定める。
地震規模の想定・稀に発生する地震動
地盤の液状化・液状化の危険度が高い地点がある
構造躯体・主要構造体は、短期耐力部以下にどより、コンクリート非鉄筋型等にも土上げ材は、構る様な大きなひび割れが生じない。主要構造体は、一部を除き鉄筋コンクリートでない。構造躯体に有意な残留変形や傾斜が認められない。肉眼ではっきりと見える程度のひび割れが発生する。
2)建築非構造部材及び設備機器の耐震要求性能は、ケース2の場合であっても人命を守ることを前提とし、設定レベルにおける建築物各部位各設備ごとの損傷の度合いと機能継続の状況を、次に定める。各章に耐震要求性能の記述がある場合は、より高い方の要求性能を採用する。非構造用部材及び設備機器における設計用地震力に対し、各部位は短期許容応力度以下となることを原則とする。
設定レベル・ケース1
外装CW
何ら損傷がない。
ケース2
軽微な破損にとどまる。
建築非構造部材
断熱複合パネル
軽微な破損にとどまる。
軽微な破損にとどまる。
ALCパネル（内外装）
何ら損傷がない。
軽微な破損にとどまる。
押出成形セメント板（内外装）
何ら損傷がない。
軽微な破損にとどまる。
シーリング
シーリング切れなし。
打ち換えが困難部分でのシーリング切れなし。
構造シーリング
シーリング切れなし。
シーリング切れなし。
ガラス
何ら損傷がない。
脱落なし。
タイル（内外装）
何ら損傷がない。
軽微な破損にとどまる。
乾式断仕切壁（一般）
何ら損傷がない。
軽微なひび割れ以下にとどまる。
乾式断仕切壁（耐震上重要）
—
—

高橋 央

基内 有紀

柳澤 彰

大場 卓一

小坂橋 裕

長谷川 巖

一級建築士

一級建築士

一級建築士

一級建築士

一級建築士

一級建築士・構造設計一級建築士（法道合確認）

設備設計一級建築士（法道合確認）

日建設計

2026. 06. 30

検図者： 砂田 哲正

木更津市吾妻公園文化芸術施設新築工事（建築）

（通し番号 1）
1 - 1

No. J - 240623 - D

[illegible]

工事名称：木更津市吾妻公園文化芸術施設新築工事

● 退休2日制(発注者指定方式)

・本工事は、退休2日促進工事である。

・受注者は、原則退休2日制で施工すること。

・工事の実施にあたっては、「木更津市営繕工事退休2日促進工事実施要領」に基づき行うこと。

○ 退休2日制(受注者希望方式)

・本工事を退休2日促進工事として実施することを希望する場合は、受注者は、現場着手前に発注者と協議すること。

・上記の協議により、退休2日促進工事とした場合、工事の実施にあたっては、「木更津市営繕工事退休2日促進工事実施要領」に基づき行うこと。

I. 工事概要

(下記の概要は、前記の01-01図の工事概要書に記載の内容を優先する。)

1. 工事場所

千葉県木更津市吾妻一丁目647番15の一部、647番17の一部、二丁目647番16の一部、647番32、647番34、647番35の一部、647番40の一部、647番43の一部

2. 敷地面積

25,631.17㎡

3. 主要用途

08140図書館、08550集会場、08990公民館、08490自動車庫庫

4. 建物概要

建物名称	構造	階数	建築面積(㎡)	延べ面積(㎡)	備考
吾妻公園文化芸術施設	RC・SRC・S	B1/4/F1	4,182.68㎡	8,359.27㎡	

5. 工作物、外構等

常設駐車場

II. 建築工事仕様

1. 共通仕様

図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通大臣官庁官庁営繕部制定の下記仕様書による。「公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和7年版」(以下、「標準」という。)

2. 提出様式

本工事で用いる提出書類の様式は、「木更津市建設工事適正化指導要領」及び「木更津市営繕課提出書類一覧」によるほか、監督職員の指示による。

3. 特記仕様

1) 項目は、●のついたものを適用する。

2) 特記事項は、●のついたものを適用する。(●印が付かない場合は※印の付いたものを適用する)

3) (●印と※印の両方が付いた場合は●印を適用し、※や○は適用しない)

4) 特記事項に記載の() 内表示番号は標準の当該項目、当該図又は当該表を示す。

5) [G]印は、「国等」による環境物品等の調達に推進等に関する法律(平成12 年法律第100 号)」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和4年2月25日変更閣議決定)」に定める判断の基準を満たすものを示す。

6) 建築非構造部材の耐震性能に係る特記事項については、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説(令和3年版) 一般社団法人 公共建築協会」による。

7) 「設計図書による」とあるのは、設計図書 02-11~ 02-27 図にある特記仕様書に記載の内容を優先する。

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 9. 材料の品質等

(1.4.2)

(1) 本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能他、通常有すべき品質及び性能を有するものとする。

(2) 備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は監督職員の承諾を受ける。

(3) 標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。

(4) 本工事に使用する材料のうち、(5) に指定する材料の製造業者等は、次の①から⑥の事項を満たすものとし、その証明となる資料(外部機関が発行する証明書等の写し等)を監督職員に提出して承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りでない。

①品質及び性能に関する試験データが整備されていること

②生産施設及び品質の管理が適切に行われていること

③安定的な供給が可能であること

④法令等で定める許可、認可、認定又は免許等取得していること

⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること

⑥販売、保守等の営業体制が整っていること

(5) 製造業者等に関する資料の提出を求める材料

床型押出鋼製スチールプレート、鉄骨柱下無収縮モルタル、無収縮グラウト材、乾式保護材、既調合モルタル、既調合目地材、ルーフドレン、吸水調整材、錠前類、クローザ類、自動ドア機構、自閉式上吊り引戸機構、重畳シャッター、軽畳シャッター、オーバーヘッドドア、防水剤、現場発泡断熱材、フリーアクセスフロア、可動間仕切、移動間仕切、トイレブス、天井点検口、床点検口、グレーチング、屋上緑化システム、トップライト、ポリマーセメントモルタル、錆鉄製ふた

(1.5.2)

現場常駐報告書を提出すること。

適用工事種別

● 仮設工事

● 鉄筋工事

● コンクリート工事

● 鉄骨工事

○ コンクリートブロック、ALCパネル

押出成形セメント板工事

● 防水工事

○ 石工事

○ タイル工事

● 木工事

● 屋根及びとい工事

● 金属工事

● 左官工事

● 建具工事

○ カーテンウォール工事

● 塗装工事

● 内装工事

● 排水工事

● 舗装工事

○ 機械工事

● 11. 化学物質の濃度測定

● 12. 材料試験

● 13. 発生材の処理

● 14. 設備工事との取合い

● 15. 安全対策

● 16. 過積載による違法運行の防止

● 17. 環境対策

● 18. 工事現場管理

● 19. 施工図等の取扱

● 20. 中間検査

● 21. 創意工夫等

● 22. 設計図CADデータ

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材の流通状況を確認した設計変更

● 26. 各工事の総合調整

章

項

目

1

一般共通事項

項

● 23. 完成時の提出図書等

(1.8.1~3)

工事完成時の提出図書等は以下のものとする。

提出図書等

仕様

● 完成図面

● 工事関係図書

● 完成写真

● 保全に要する資料

● 電子成果品

● 24. 施設点検

● 25. 建設資材

9

防水工事

特記事項

● 1. アスファルト防水

項目

屋根保護防水： ●設計図書による ○下記による

特記事項

(9. 2. 2～5) (表 9. 2. 3～9)

9

防水工事

項目

● 3. 合成高分子系ルーフィングシート防水

特記事項

(9. 4. 2～4) (表 9. 4. 1～3)

10

石工事

項目

● 7. 笠木、甲板等の石張り

特記事項

(10. 2. 2) (10. 7. 1、3)

9

防水工事

項目

● 1. アスファルト防水

特記事項

(9. 2. 2～5) (表 9. 2. 3～9)

9

防水工事

項目

● 3. 合成高分子系ルーフィングシート防水

特記事項

(9. 4. 2～4) (表 9. 4. 1～3)

10

石工事

項目

● 7. 笠木、甲板等の石張り

特記事項

(10. 2. 2) (10. 7. 1、3)

9

防水工事

項目

● 1. アスファルト防水

特記事項

(9. 2. 2～5) (表 9. 2. 3～9)

9

防水工事

項目

● 3. 合成高分子系ルーフィングシート防水

特記事項

(9. 4. 2～4) (表 9. 4. 1～3)

10

石工事

項目

● 7. 笠木、甲板等の石張り

特記事項

(10. 2. 2) (10. 7. 1、3)

9

防水工事

項目

● 1. アスファルト防水

特記事項

(9. 2. 2～5) (表 9. 2. 3～9)

9

防水工事

項目

● 3. 合成高分子系ルーフィングシート防水

特記事項

(9. 4. 2～4) (表 9. 4. 1～3)

10

石工事

項目

● 7. 笠木、甲板等の石張り

特記事項

(10. 2. 2) (10. 7. 1、3)

着工	・ ・	・ ・	
球工	・ ・	・ ・	
監理		・ ・	
		・ ・	
施工		・ ・	
		・ ・	

高橋	央	一級建築士
甚内	有紀	一級建築士
柳澤	彩	一級建築士
大場	卓	一級建築士

日建設計 2026.06.30 検図者：砂田 哲正		木更津市吾妻公園文化芸術施設 新築工事（建築）	意 （通し番号 4） 2 - 2
		特記仕様書（2）（木更津市）	A1:1/xx A3:1/xx No. J - 240623 - D

章

項

目

12

木

工事

● 1. 施工一般

● 2. 製材 [G]

○ 3. 造作用集成材 [G]

○ 4. 造作用単板積層材 [G]

特

記

事

項

材料のホルムアルデヒド放散量： ☒ F☆☆☆☆ ○ (12. 2. 1)

・ JAS 1083-5 製材-第5部に基づく下地用製材： ●設計図書による ○下記による

施工箇所	寸法 (mm)	等級	含水率	保存 処理	間伐材等 の適用
		☒ 2級 ○	☒ A種 ○ B種 ○		○ する ○ しない
		☒ 2級 ○	☒ A種 ○ B種 ○		○ する ○ しない

・ JAS 1083-2 製材-第2部に基づく造作用製材

施工箇所	寸法 (mm)	等級	含水率	保存 処理	間伐材等 の適用
見え掛り面		☒ 上小節 ○	☒ A種 ○ B種 ○		○ する ○ しない
見え掛り面以外		☒ 小節以上 ○	☒ A種 ○ B種 ○		○ する ○ しない

・ JAS 1083-6 製材-第6部に基づく広葉樹製材

施工箇所	寸法 (mm)	等級	含水率	保存 処理	間伐材等 の適用
		☒ 1等 ○	☒ 10%以下 ○ A種 ○ B種 ○		○ する ○ しない
		☒ 1等 ○	☒ 10%以下 ○ A種 ○ B種 ○		○ する ○ しない

・ JAS 1083 (製材) 以外の製材

施工箇所	寸法 (mm)	材面の品質	防虫処理 の適用	含水率	間伐材等 の適用
		○ 造作材 (☒ A種、○ B種)	○ する ○ しない	☒ A種 ○ B種 ○	○ する ○ しない
		○ 造作材 (☒ A種、○ B種)	○ する ○ しない	☒ A種 ○ B種 ○	○ する ○ しない

○ 3. 造作用集成材 [G] (12. 2. 1)

・ 「集成材の日本農林規格」による造作用集成材：

施工箇所	品名	樹種名	寸法 (mm)	見付け材面	見付け材面 の品質	間伐材等 の適用
						☒ 1等 ○ 2等 ○ する ○ しない
						☒ 1等 ○ 2等 ○ する ○ しない

・ 「集成材の日本農林規格」による化粧ばり造作用集成材：

施工箇所	品名	樹種名	寸法 (mm)	化粧薄板 の厚さ (mm)	見付け材面	見付け材面 の品質	間伐材等 の適用
		化粧薄板：				☒ 1等 ○ 2等 ○	○ する ○ しない
		芯材：					
		化粧薄板：				☒ 1等 ○ 2等 ○	○ する ○ しない
		芯材：					

・ 「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材：

施工箇所	樹種名	寸法 (mm)	見付け材面の品質	含水率	間伐材等 の適用
				☒ 15%以下 ○	○ する ○ しない
				☒ 15%以下 ○	○ する ○ しない

・ 「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり造作用集成材：

施工箇所	品名	樹種名	寸法 (mm)	化粧薄板 の厚さ (mm)	見付け材面 の品質	含水率	間伐材等 の適用
		化粧薄板：				☒ 15%以下 ○	○ する ○ しない
		芯材：					
		化粧薄板：				☒ 15%以下 ○	○ する ○ しない
		芯材：					

(12. 2. 1)

・ JAS 0701 に基づく造作用単板積層材： ●設計図書による ○下記による

施工箇所	品名	寸法 (mm)	表面の化粧加工	防虫処理 の適用	間伐材等 の適用
			○ 有り (加工 ○ 天然木加工 ○ 塗装加工) ○ 無し (等級 ○ 1等、○ 2等、○ 3等)	○ する ○ しない	○ する ○ しない
			○ 有り (加工 ○ 天然木加工 ○ 塗装加工) ○ 無し (等級 ○ 1等、○ 2等、○ 3等)	○ する ○ しない	○ する ○ しない

・ JAS 0701 以外の造作用単板積層材：

施工箇所	寸法 (mm)	表面の化粧加工	含水率	防虫処理 の適用	間伐材等 の適用
		○ 有り (加工 ○ 天然木加工、 ○ 塗装加工) ○ 無し () ○ 有り (加工 ○ 天然木加工、 ○ 塗装加工) ○ 無し ()	☒ 14%以下 ○	○ する ○ しない	○ する ○ しない
		○ 有り (加工 ○ 天然木加工、 ○ 塗装加工) ○ 無し ()	☒ 14%以下 ○	○ する ○ しない	○ する ○ しない

・ JAS 3079 に基づく直交集成板 [G]：

施工箇所	品名	曲げ性能 (強度等級)	種別	接着性能 (使用環境)	樹種	寸法 (mm)	間伐材等 の適用
							○ する ○ しない ○ する ○ しない
							○ する ○ しない

章

項

目

12

木

工事

● 5. 合板等

特

記

事

項

・ 「合板の日本農林規格」による普通合板 [G]： ●設計図書による ○下記による

施工箇所	厚さ (mm)	単板の 樹種名	接着 の程度	板面の 品質	防虫処理 の適用	間伐材等 の適用
	☒ 5. 5 ○		☒ 1類 ○ 2類	広葉樹 ☒ 2等以上、 針葉樹 ☒ C-D以上、 ○	○ する ○ しない ○ する ○ しない	○ する ○ しない

・ 「合板の日本農林規格」による構造用合板 [G]： ●設計図書による ○下記による

施工箇所	厚さ (mm)	等級	単板の 樹種名	接着 の程度	板面の 品質	保存 処理	防虫処理 の適用	間伐材等 の適用
	☒ 12 ○	☒ 2級以上 ○ 1級		☒ 1類 ○ 特類	☒ C-D以上 ○		○ する ○ しない ○ する ○ しない	○ する ○ しない

・ 「合板の日本農林規格」による化粧ばり構造用合板 [G]：

施工箇所	厚さ (mm)	単板の樹種名	接着 の程度	防虫処理 の適用	間伐材等 の適用
			☒ 1類 ○ 1類 ○ 2類	○ する ○ しない ○ する ○ しない	○ する ○ しない

・ 「合板の日本農林規格」による天然木化粧用合板 [G]：

施工箇所	厚さ (mm)	化粧板に使用する単板の樹種名	接着 の程度	防虫処理 の適用	間伐材等 の適用
			☒ 1類 ○ 2類	○ する ○ しない ○ する ○ しない	○ する ○ しない

・ 「合板の日本農林規格」による特殊加工化粧合板 [G]：

施工箇所	品目	厚さ (mm)	単板の 樹種名	化粧加工の方法	接着 の程度	防虫処理 の適用	間伐材等 の適用
					☒ 1類 ○ 2類	○ する ○ しない ○ する ○ しない	○ する ○ しない

・ パーティクルボード [G]：

施工箇所	厚さ (mm)	表裏面の状態 による区分	曲げ強さ による区分	耐水性 による区分	難燃性 による区分	間伐材等 の適用
	☒ 15 ○		☒ I3タイプ ○	☒ P又はM ○		○ する ○ しない ○ する ○ しない

・ JAS 0360 に基づく構造用パネル：

施工箇所	品名	寸法 (mm)

・ MDF [G]：

施工箇所	厚さ (mm)	表裏面の状態 による区分	曲げ強さ による区分	接着剤 による区分	難燃性 による区分	間伐材等 の適用
						○ する ○ しない ○ する ○ しない

○ 設計図書による ●下記による (12. 2. 2)

・ 造作材の化粧面の釘打ち
☒ 適用する (☒隠し釘打ち ○) ○ 適用しない

・ 諸金物の形状、寸法及び材質 (12. 2. 2) (表12. 2. 3～表12. 2. 5)

☒ 標準仕様書12. 2. 2(2) (7)による

・ 接着剤 (木れんが用接着を含む) のホルムアルデヒド放散量： (12. 2. 2、3)
☒ F☆☆☆☆

● 6. 接合具等

● 7. 防腐・防蟻処理

○ 設計図書による ●下記による (12. 3. 1、2)

・ 防腐、防蟻処理が必要な樹種による製材： ()

・ 薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理： ()

適用部材	保存処理性能区分
	○ K2、○ K3、○ K4
	○ K2、○ K3、○ K4

・ 薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理：

適用部材	処理の方法	薬剤の種類
	☒ 薬剤の製造所の仕様による ○	☒ JIS K 1571に適合又は同等品 ○

・ 薬剤の接着剤への混入による防腐、防蟻処理

適用部位 ○ ()

・ 合板等の加圧注入処理の適用

適用部位 ○ ()

○ 設計図書による ●下記による (12. 4. 1)

・ 間仕切軸組に用いる木材の樹種名 (製材を用いる場合)
☒杉又は松 ○

・ 床組みに用いる木材の樹種名 (製材を用いる場合)
☒杉又は松 ○

○ 設計図書による ●下記による (12. 5. 1)

・ 窓、出入口その他に用いる木材の樹種名 (製材を用いる場合)
☒吊元枠、水掛りの下枠及び敷居はひのき、その他は松又は杉
○

○ 設計図書による ●下記による (12. 6. 1)

・ 継甲板及び上がりがまちに用いる木材の樹種名 (製材を用いる場合)
☒ひのき ○

(12. 7. 1)

・ 壁間縁、野縁受桟、野縁及び吊木に用いる木材の樹種名 (製材を用いる場合)
☒杉又は松 ○

章

項

目

13

木

工事

○ 1. 長尺金属板葺

● 2. 折板葺

○ 3. 粘土瓦葺

● 4. とい

特

記

事

項

(13. 2. 2、3)

施工箇所	板及びコイル の種類	塗膜の耐久性、めっき 付着量等の種類及び記号	厚さ (mm)	屋根蓋形式	備考
	☒ JIS G 3322の 屋根用コイル ○			○ 心木なし瓦葺葺 ○ 立平葺 ○ 蟻掛葺 ○ 横葺	

・ 下葺材料： ○ アスファルトルーフィング 940
○ 改質アスファルトルーフィング下葺材
(○ 一般タイプ、○ 複層基材タイプ、○ 粘着層付タイプ)

・ 構葺きの場合のけらは納め
○ つかみ込み納め ○ けらば包み納め

・ 工法
建築基準法に基づき定まる風圧力の (○1、○1. 15、○1. 3) 倍の風圧力に対応した工法

・ 雪止め： ○ 設置する (設置箇所： ☒図示、○
○ 設置しない

●設計図書による ○下記による (13. 2. 2) (13. 3. 2、3) (表 13. 2. 1)

施工箇所	形式	山高、山ビッチ による区分	耐力に よる区分	材料による 区分	厚さ (mm)	軒先 面戸板	耐火 性能
	○ 重ね形 ○ はせ納め形 ○ かん合形		() 種	☒ 銅板製 ○ アルミニウム 合金板製		○ 有り ○ 無し	○ 30分 ○ 無し

・ 材料： 板及びコイルの種類 (☒JIS G 3322の屋根用
○)
塗膜の耐久性、めっき付着量等の種類及び記号 ○ ()

・ 断熱材張り ○ 行う (種別、厚さ (mm)、防火性能、時間)
○ 行わない

・ 工法：
建築基準法に基づき定まる風圧力の (○1、○1. 15、○1. 3) 倍の風圧力に対応した工法
耐雪性能に対応した工法の適用
○ 適用する ○ 適用しない
折板のけらは納め
☒ けらば包みによる方法、○ ()

(13. 4. 2、3)

施工箇所	種類	製法に よる区分	形状に よる区分	寸法に よる区分	大きさ	産地	役物瓦 の種類	雪止め瓦 の採用
								○ する ○ しない ○ する ○ しない

・ JIS A 5208に基づく凍害試験等： ☒行わない、○行う

・ 瓦葺木： 材質 ☒ 杉、○ ひのき、○ ()
寸法 ☒ 幅21×高さ15(mm)、○ ()

・ 様補強用心材： 材質 ☒ 杉、○ ひのき、○ ()
寸法 ☒ 幅40×高さ30 (mm)、○ ()

・ 瓦葺結用釘及びねじ
種類 ()、径 ()、長さ ()

・ 様補強等に使用する金物等：
材質 ○ ステンレス製、○ 亜鉛めっき処理を行った鋼製
形状、寸法、留め付け等 ☒ 図示、○ ()

・ 工法：
建築基準法に基づき定まる風圧力の (○1、○1. 15、○1. 3) 倍の風圧力に対応した工法
()

・ 瓦葺木の留付け工法 ☒ 図示、○ ()

・ 様の工法 標準仕様書13. 4. 3 (4)による、○ 7寸丸伏せ様又はF形用冠瓦伏せ様
○ のし積み様

・ 面戸、省口、墓土の露出する瓦接合部に仕上げを施す場合
○ モルタル ○ 瓦葺き用しっくい

●設計図書による ○下記による (13. 5. 2、3) (表 13. 5. 1～4)

・ といその他の材種：
○ 配管用鋼管、硬質ポリ塩化ビニル管、○ ルーフドレン、
○ 表面処理鋼板 (○ 表面及び裏面の塗膜の種類： ○ 耐酸被覆鋼板)

・ とい受金物：
材質 ☒ 表13. 5. 2による (溶融亜鉛めっきを行ったもの)、○ ()
形状 ☒ 表13. 5. 2による、○ ()
取付け間隔 ☒ 表13. 5. 2による、○ ()

・ 足金物：
材質 ☒ 表13. 5. 2による (溶融亜鉛めっきを行ったもの)、○ ()
形状 ☒ 表13. 5. 2による、○ ()
取付け間隔 ☒ 表13. 5. 2による、○ ()

・ 多雪地域の場合の軒どいの取付け間隔： ☒ 0. 5m以下、○ ()

・ 防露材のホルムアルデヒド放散量： ☒ F☆☆☆☆、○ ()

・ 鋼管製といの防露巻き：
☒ 適用する (工法 ☒ 標準仕様書表13. 5. 4による、○
○ 適用しない

・ ルーフドレン

種別	施工箇所
○ ろく屋根用 (○ 縦型、○ 横型)	
○ ハルコニー用	
○ ハルコニー中継用	

章

項

目

13

木

工事

○ 1. 長尺金属板葺

● 2. 折板葺

○ 3. 粘土瓦葺

● 4. とい

特

記

事

項

(13. 2. 2、3)

施工箇所	板及びコイル の種類	塗膜の耐久性、めっき 付着量等の種類及び記号	厚さ (mm)	屋根蓋形式	備考
	☒ JIS G 3322の 屋根用コイル ○			○ 心木なし瓦葺葺 ○ 立平葺 ○ 蟻掛葺 ○ 横葺	

・ 下葺材料： ○ アスファルトルーフィング 940
○ 改質アスファルトルーフィング下葺材
(○ 一般タイプ、○ 複層基材タイプ、○ 粘着層付タイプ)

・ 構葺きの場合のけらは納め
○ つかみ込み納め ○ けらば包み納め

・ 工法
建築基準法に基づき定まる風圧力の (○1、○1. 15、○1. 3) 倍の風圧力に対応した工法

・ 雪止め： ○ 設置する (設置箇所： ☒図示、○
○ 設置しない

●設計図書による ○下記による (13. 2. 2) (13. 3. 2、3) (表 13. 2. 1)

施工箇所	形式	山高、山ビッチ による区分	耐力に よる区分	材料による 区分	厚さ (mm)	軒先 面戸板	耐火 性能
	○ 重ね形 ○ はせ納め形 ○ かん合形		() 種	☒ 銅板製 ○ アルミニウム 合金板製		○ 有り ○ 無し	○ 30分 ○ 無し

・ 材料： 板及びコイルの種類 (☒JIS G 3322の屋根用
○)
塗膜の耐久性、めっき付着量等の種類及び記号 ○ ()

・ 断熱材張り ○ 行う (種別、厚さ (mm)、防火性能、時間)
○ 行わない

・ 工法：
建築基準法に基づき定まる風圧力の (○1、○1. 15、○1. 3) 倍の風圧力に対応した工法
耐雪性能に対応した工法の適用
○ 適用する ○ 適用しない
折板のけらは納め
☒ けらば包みによる方法、○ ()

(13. 4. 2、3)

施工箇所	種類	製法に よる区分	形状に よる区分	寸法に よる区分	大きさ	産地	役物瓦 の種類	雪止め瓦 の採用
								○ する ○ しない ○ する ○ しない

・ JIS A 5208に基づく凍害試験等： ☒行わない、○行う

・ 瓦葺木： 材質 ☒ 杉、○ ひのき、○ ()
寸法 ☒ 幅21×高さ15(mm)、○ ()

・ 様補強用心材： 材質 ☒ 杉、○ ひのき、○ ()
寸法 ☒ 幅40×高さ30 (mm)、○ ()

・ 瓦葺結用釘及びねじ
種類 ()、径 ()、長さ ()

・ 様補強等に使用する金物等：
材質 ○ ステンレス製、○ 亜鉛めっき処理を行った鋼製
形状、寸法、留め付け等 ☒ 図示、○ ()

・ 工法：
建築基準法に基づき定まる風圧力の (○1、○1. 15、○1. 3) 倍の風圧力に対応した工法
()

・ 瓦葺木の留付け工法 ☒ 図示、○ ()

・ 様の工法 標準仕様書13. 4. 3 (4)による、○ 7寸丸伏せ様又はF形用冠瓦伏せ様
○ のし積み様

・ 面戸、省口、墓土の露出する瓦接合部に仕上げを施す場合
○ モルタル ○ 瓦葺き用しっくい

●設計図書による ○下記による (13. 5. 2、3) (表 13. 5. 1～4)

・ といその他の材種：
○ 配管用鋼管、硬質ポリ塩化ビニル管、○ ルーフドレン、
○ 表面処理鋼板 (○ 表面及び裏面の塗膜の種類： ○ 耐酸被覆鋼板)

・ とい受金物：
材質 ☒ 表13. 5. 2による (溶融亜鉛めっきを行ったもの)、○ ()
形状 ☒ 表13. 5. 2による、○ ()
取付け間隔 ☒ 表13. 5. 2による、○ ()

・ 足金物：
材質 ☒ 表13. 5. 2による (溶融亜鉛めっきを行ったもの)、○ ()
形状 ☒ 表13. 5. 2による、○ ()
取付け間隔 ☒ 表13. 5. 2による、○ ()

・ 多雪地域の場合の軒どいの取付け間隔： ☒ 0. 5m以下、○ ()

・ 防露材のホルムアルデヒド放散量： ☒ F☆☆☆☆、○ ()

・ 鋼管製といの防露巻き：
☒ 適用する (工法 ☒ 標準仕様書表13. 5. 4による、○
○ 適用しない

・ ルーフドレン

種別	施工箇所
○ ろく屋根用 (○ 縦型、○ 横型)	
○ ハルコニー用	
○ ハルコニー中継用	

特

記

事

項

材料のホルムアルデヒド放散量： ☒ F☆☆☆☆ ○ (12. 2. 1)

・ JAS 1083-5 製材-第5部に基づく下地用製材： ●設計図書による ○下記による

施工箇所	寸法 (mm)	等級	含水率	保存 処理	間伐材等 の適用
		☒ 2級 ○	☒ A種 ○ B種 ○		○ する ○ しない
		☒ 2級 ○	☒ A種 ○ B種 ○		○ する ○ しない

・ JAS 1083-2 製材-第2部に基づく造作用製材

施工箇所	寸法 (mm)	等級	含水率	保存 処理	間伐材等 の適用
見え掛り面		☒ 上小節 ○	☒ A種 ○ B種 ○		○ する ○ しない
見え掛り面以外		☒ 小節以上 ○	☒ A種 ○ B種 ○		○ する ○ しない

・ JAS 1083-6 製材-第6部に基づく広葉樹製材

施工箇所	寸法 (mm)	等級	含水率	保存 処理	間伐材等 の適用
		☒ 1等 ○	☒ 10%以下 ○ A種 ○ B種 ○		○ する ○ しない
		☒ 1等 ○	☒ 10%以下 ○ A種 ○ B種 ○		○ する ○ しない

・ JAS 1083 (製材) 以外の製材

施工箇所	寸法 (mm)	材面の品質	防虫処理 の適用	含水率	間伐材等 の適用
		○ 造作材 (☒ A種、○ B種)	○ する ○ しない	☒ A種 ○ B種 ○	○ する ○ しない
		○ 造作材 (☒ A種、○ B種)	○ する ○ しない	☒ A種 ○ B種 ○	○ する ○ しない

○ 3. 造作用集成材 [G] (12. 2. 1)

・ 「集成材の日本農林規格」による造作用集成材：

施工箇所	品名	樹種名	寸法 (mm)	見付け材面	見付け材面 の品質	間伐材等 の適用
						☒ 1等 ○ 2等 ○ する ○ しない
						☒ 1等 ○ 2等 ○ する ○ しない

・ 「集成材の日本農林規格」による化粧ばり造作用集成材：

施工箇所	品名	樹種名	寸法 (mm)	化粧薄板 の厚さ (mm)	見付け材面	見付け材面 の品質	間伐材等 の適用
		化粧薄板：				☒ 1等 ○ 2等 ○	○ する ○ しない
		芯材：					
		化粧薄板：				☒ 1等 ○ 2等 ○	○ する ○ しない
		芯材：					

・ 「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材：

施工箇所	樹種名	寸法 (mm)	見付け材面の品質	含水率	間伐材等 の適用
				☒ 15%以下 ○	○ する ○ しない
				☒ 15%以下 ○	○ する ○ しない

・ 「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり造作用集成材：

施工箇所	品名	樹種名	寸法 (mm)	化粧薄板 の厚さ (mm)	見付け材面 の品質	含水率	間伐材等 の適用
		化粧薄板：				☒ 15%以下 ○	○ する ○ しない
		芯材：					
		化粧薄板：				☒ 15%以下 ○	○ する ○ しない
		芯材：					

(12. 2. 1)

・ JAS 0701 に基づく造作用単板積層材： ●設計図書による ○下記による

施工箇所	品名	寸法 (mm)	表面の化粧加工	防虫処理 の適用	間伐材等 の適用
			○ 有り (加工 ○ 天然木加工 ○ 塗装加工) ○ 無し (等級 ○ 1等、○ 2等、○ 3等)	○ する ○ しない	○ する ○ しない
			○ 有り (加工 ○ 天然木加工 ○ 塗装加工) ○ 無し (等級 ○ 1等、○ 2等、○ 3等)	○ する ○ しない	○ する ○ しない

・ JAS 0701 以外の造作用単板積層材：

施工箇所	寸法 (mm)	表面の化粧加工	含水率	防虫処理 の適用	間伐材等 の適用
		○ 有り (加工 ○ 天然木加工、 ○ 塗装加工) ○ 無し () ○ 有り (加工 ○ 天然木加工、 ○ 塗装加工) ○ 無し ()	☒ 14%以下 ○	○ する ○ しない	○ する ○ しない
		○ 有り (加工 ○ 天然木加工、 ○ 塗装加工) ○ 無し ()	☒ 14%以下 ○	○ する ○ しない	○ する ○ しない

・ JAS 3079 に基づく直交集成板 [G]：

施工箇所	品名	曲げ性能 (強度等級)	種別	接着性能 (使用環境)	樹種	寸法 (mm)	間伐材等 の適用
							○ する ○ しない ○ する ○ しない
							○ する ○ しない

特

記

事

項

・ 「合板の日本農林規格」による普通合板 [G]： ●設計図書による ○下記による

施工箇所	厚さ (mm)	単板の 樹種名	接着 の程度	板面の 品質	防虫処理 の適用	間伐材等 の適用
	☒ 5. 5 ○		☒ 1類 ○			

章 項 目		特 記 事 項		章 項 目		特 記 事 項		章 項 目		特 記 事 項		章 項 目		特 記 事 項														
14 全 部 十 事	● 1. アルミニウム 及び アルミニウム 合金の表面処理	●設計図書による ○下記による (14. 2. 1) (表14. 2. 1) 種別 色合い等 施工箇所（成形板、笠木、建具以外） ○ AB-1種 ○ AB-2種 ○ AC-1種 ○ AC-2種 ○ BA-1種 ○ BA-2種 ○ BB-1種 ○ BB-2種 ○ BC-1種 ○ BC-2種 ○ C種 色合い等（シルバー、アンバー、ブロンズ、ブラック系、ステンカラー、特注色） ・陽極酸化皮膜の着色方法： ☒ 二次電解着色、○ 三次電解着色		●設計図書による ○下記による (14. 2. 2) (表14. 2. 2) 表面処理方法 種別 施工箇所（手すり、タラップ以外） ○ 溶融亜鉛めっき ○ 電気亜鉛めっき ○ F種		●設計図書による ○下記による (14. 4. 2～4) (表14. 4. 1) ・野縁等の種類： 屋外（ ☒ 25形、○ 19形） 屋内（ ☒ 19形、○ 25形） ・屋外の野天井、ピロティ天井等の工法： 建築基準法に基づき定まる風圧力の（○I、○I. 15、○I. 3）倍の風圧力に対応した工法 野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔 ○ 図示、○（ ） 周辺部の端からの間隔 ○ 図示、○（ ） 野縁の間隔 ○ 図示、○（ ） ・吊りボルトの間隔が900mmを超える場合： 補強方法 ☒ 図示、○（ ） ・天井のふところ高が9. 0mを超える場合： 補強方法 ☒ 図示、○（ ） ・天井下地材における耐震性を考慮した補強： 補強箇所 ☒ 図示、○（ ） 補強方法 ☒ 図示、○（ ） ・特定天井： 範囲 ○ 図示、○（ ） 特定天井の設計用震度及びクリアランス 特定天井告示（平成25年国土交通省告示第771号）による特定天井の設計用震度 検証ルート <table><tr><th>室名</th><th>階</th><th>設計用水平 震度（KH）</th><th>設計用鉛直 震度（KV）</th><th>クリアランス （mm）</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ・特定天井以外の在来工法による吊り天井のうち天井材の落下により著しい影響がある室のもの（緊結吊天井）： 範囲 ○ 図示、○（ ） 補強方法 標準仕様書14. 4. 2～14. 4. 4に加えて、天井下地材における耐震性を考慮した補強は、以下の1～4のとおりとする。 1）野縁受けは、相互にジョイントを差し込んだ上でねじ留め。 2）野縁や野縁受けの隣り合うジョイントの位置は、互いに 1m 以上離し、千鳥状に配置。 3）野縁受けと吊ボルトの接合に用いるハンガーは、ねじ留め等の措置（開き止め）を講じる。 4）野縁と野縁受けの接合に用いるクリップは、特定天井告示第3第3項に適合する天井に用いられるもの、または、耐風圧クリップ相当の緊結度を「新たな特定天井の技術基準（天井と周囲の壁等との間に隙間を設けない仕様）の追加」の解説（平成28年7月版）」（国土交通省国土技術政策総合研究所他）の「付録1 クリップの接合部の衝撃試験」により確認されたものを使用する。 なお、当該クリップは、JIS A 6517によらなくてもよいものとする。 ・システム天井： 範囲 ○ 図示、○（ ） 種別 ☒ グリッドタイプ 耐震性 以下の設計用震度の地震力及び層間変形角に対して、脱落しないものとする。 なお、水平方向の地震力に対する確認は面内方向及び面外方向について行う。 設計用水平震度（KH） ☒ 1. 0、○（ ） 設計用鉛直震度（KV） ☒ 0. 5、○（ ） 層間変形角 ○ 1/100、○ 1/200、○（ ）		室名	階	設計用水平 震度（KH）	設計用鉛直 震度（KV）	クリアランス （mm）											●設計図書による ○下記による (14. 5. 3. 4) (表14. 5. 1) ・スタッド、ランナーの種類： ☒ 標準仕様書表14. 5. 1によるスタッドの高さによる区分に応じた種類、○ 図示 ・スタッドの高さが9. 0mを超える場合： ☒ 図示、○（ ） ・出入口及びこれに準ずる開口部の補強： ☒ 標準仕様書14. 5. 4(5)による、○（ ）		●設計図書による ○下記による (14. 6. 2. 3) ・種別： ☒ 図示、○（ ） ・表面処理： ○ 図示、○（ ） ・取付け用下地： ○標準仕様書14. 4による、○ 図示 ・伸縮調整継手： ○設ける（施工箇所 ○ 図示、○（ ）） ○ 設けない		●設計図書による ○下記による (14. 7. 2. 3) (表 14. 7. 1) ・種類： ○ 250形、○ 300形、○ 350形 ・表面処理： ○ 種別（ ）種 色合等 ○ 標準色（○ アンバー、○ ブロンズ、○ ブラック系、○ ステンカラー） ○ 特注色（ ） ・笠木の固定金具の工法等 建築基準法に基づき定まる風圧力の（○I、○I. 15、○I. 3）倍の風圧力に対応した工法	
	室名	階	設計用水平 震度（KH）	設計用鉛直 震度（KV）	クリアランス （mm）																							
● 2. 鉄鋼の 亜鉛めっき	●設計図書による ○下記による (14. 2. 2) (表14. 2. 2) 表面処理方法 種別 施工箇所（手すり、タラップ以外） ○ 溶融亜鉛めっき ○ 電気亜鉛めっき ○ F種		●設計図書による ○下記による (14. 4. 2～4) (表14. 4. 1) ・野縁等の種類： 屋外（ ☒ 25形、○ 19形） 屋内（ ☒ 19形、○ 25形） ・屋外の野天井、ピロティ天井等の工法： 建築基準法に基づき定まる風圧力の（○I、○I. 15、○I. 3）倍の風圧力に対応した工法 野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔 ○ 図示、○（ ） 周辺部の端からの間隔 ○ 図示、○（ ） 野縁の間隔 ○ 図示、○（ ） ・吊りボルトの間隔が900mmを超える場合： 補強方法 ☒ 図示、○（ ） ・天井のふところ高が9. 0mを超える場合： 補強方法 ☒ 図示、○（ ） ・天井下地材における耐震性を考慮した補強： 補強箇所 ☒ 図示、○（ ） 補強方法 ☒ 図示、○（ ） ・特定天井： 範囲 ○ 図示、○（ ） 特定天井の設計用震度及びクリアランス 特定天井告示（平成25年国土交通省告示第771号）による特定天井の設計用震度 検証ルート <table><tr><th>室名</th><th>階</th><th>設計用水平 震度（KH）</th><th>設計用鉛直 震度（KV）</th><th>クリアランス （mm）</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ・特定天井以外の在来工法による吊り天井のうち天井材の落下により著しい影響がある室のもの（緊結吊天井）： 範囲 ○ 図示、○（ ） 補強方法 標準仕様書14. 4. 2～14. 4. 4に加えて、天井下地材における耐震性を考慮した補強は、以下の1～4のとおりとする。 1）野縁受けは、相互にジョイントを差し込んだ上でねじ留め。 2）野縁や野縁受けの隣り合うジョイントの位置は、互いに 1m 以上離し、千鳥状に配置。 3）野縁受けと吊ボルトの接合に用いるハンガーは、ねじ留め等の措置（開き止め）を講じる。 4）野縁と野縁受けの接合に用いるクリップは、特定天井告示第3第3項に適合する天井に用いられるもの、または、耐風圧クリップ相当の緊結度を「新たな特定天井の技術基準（天井と周囲の壁等との間に隙間を設けない仕様）の追加」の解説（平成28年7月版）」（国土交通省国土技術政策総合研究所他）の「付録1 クリップの接合部の衝撃試験」により確認されたものを使用する。 なお、当該クリップは、JIS A 6517によらなくてもよいものとする。 ・システム天井： 範囲 ○ 図示、○（ ） 種別 ☒ グリッドタイプ 耐震性 以下の設計用震度の地震力及び層間変形角に対して、脱落しないものとする。 なお、水平方向の地震力に対する確認は面内方向及び面外方向について行う。 設計用水平震度（KH） ☒ 1. 0、○（ ） 設計用鉛直震度（KV） ☒ 0. 5、○（ ） 層間変形角 ○ 1/100、○ 1/200、○（ ）		室名	階	設計用水平 震度（KH）	設計用鉛直 震度（KV）	クリアランス （mm）											●設計図書による ○下記による (14. 5. 3. 4) (表14. 5. 1) ・スタッド、ランナーの種類： ☒ 標準仕様書表14. 5. 1によるスタッドの高さによる区分に応じた種類、○ 図示 ・スタッドの高さが9. 0mを超える場合： ☒ 図示、○（ ） ・出入口及びこれに準ずる開口部の補強： ☒ 標準仕様書14. 5. 4(5)による、○（ ）		●設計図書による ○下記による (14. 6. 2. 3) ・種別： ☒ 図示、○（ ） ・表面処理： ○ 図示、○（ ） ・取付け用下地： ○標準仕様書14. 4による、○ 図示 ・伸縮調整継手： ○設ける（施工箇所 ○ 図示、○（ ）） ○ 設けない		●設計図書による ○下記による (14. 7. 2. 3) (表 14. 7. 1) ・種類： ○ 250形、○ 300形、○ 350形 ・表面処理： ○ 種別（ ）種 色合等 ○ 標準色（○ アンバー、○ ブロンズ、○ ブラック系、○ ステンカラー） ○ 特注色（ ） ・笠木の固定金具の工法等 建築基準法に基づき定まる風圧力の（○I、○I. 15、○I. 3）倍の風圧力に対応した工法				
室名	階	設計用水平 震度（KH）	設計用鉛直 震度（KV）	クリアランス （mm）																								
● 3. 軽量鉄骨 天井下地	●設計図書による ○下記による (14. 4. 2～4) (表14. 4. 1) ・野縁等の種類： 屋外（ ☒ 25形、○ 19形） 屋内（ ☒ 19形、○ 25形） ・屋外の野天井、ピロティ天井等の工法： 建築基準法に基づき定まる風圧力の（○I、○I. 15、○I. 3）倍の風圧力に対応した工法 野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔 ○ 図示、○（ ） 周辺部の端からの間隔 ○ 図示、○（ ） 野縁の間隔 ○ 図示、○（ ） ・吊りボルトの間隔が900mmを超える場合： 補強方法 ☒ 図示、○（ ） ・天井のふところ高が9. 0mを超える場合： 補強方法 ☒ 図示、○（ ） ・天井下地材における耐震性を考慮した補強： 補強箇所 ☒ 図示、○（ ） 補強方法 ☒ 図示、○（ ） ・特定天井： 範囲 ○ 図示、○（ ） 特定天井の設計用震度及びクリアランス 特定天井告示（平成25年国土交通省告示第771号）による特定天井の設計用震度 検証ルート <table><tr><th>室名</th><th>階</th><th>設計用水平 震度（KH）</th><th>設計用鉛直 震度（KV）</th><th>クリアランス （mm）</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ・特定天井以外の在来工法による吊り天井のうち天井材の落下により著しい影響がある室のもの（緊結吊天井）： 範囲 ○ 図示、○（ ） 補強方法 標準仕様書14. 4. 2～14. 4. 4に加えて、天井下地材における耐震性を考慮した補強は、以下の1～4のとおりとする。 1）野縁受けは、相互にジョイントを差し込んだ上でねじ留め。 2）野縁や野縁受けの隣り合うジョイントの位置は、互いに 1m 以上離し、千鳥状に配置。 3）野縁受けと吊ボルトの接合に用いるハンガーは、ねじ留め等の措置（開き止め）を講じる。 4）野縁と野縁受けの接合に用いるクリップは、特定天井告示第3第3項に適合する天井に用いられるもの、または、耐風圧クリップ相当の緊結度を「新たな特定天井の技術基準（天井と周囲の壁等との間に隙間を設けない仕様）の追加」の解説（平成28年7月版）」（国土交通省国土技術政策総合研究所他）の「付録1 クリップの接合部の衝撃試験」により確認されたものを使用する。 なお、当該クリップは、JIS A 6517によらなくてもよいものとする。 ・システム天井： 範囲 ○ 図示、○（ ） 種別 ☒ グリッドタイプ 耐震性 以下の設計用震度の地震力及び層間変形角に対して、脱落しないものとする。 なお、水平方向の地震力に対する確認は面内方向及び面外方向について行う。 設計用水平震度（KH） ☒ 1. 0、○（ ） 設計用鉛直震度（KV） ☒ 0. 5、○（ ） 層間変形角 ○ 1/100、○ 1/200、○（ ）		室名	階	設計用水平 震度（KH）	設計用鉛直 震度（KV）	クリアランス （mm）											●設計図書による ○下記による (14. 5. 3. 4) (表14. 5. 1) ・スタッド、ランナーの種類： ☒ 標準仕様書表14. 5. 1によるスタッドの高さによる区分に応じた種類、○ 図示 ・スタッドの高さが9. 0mを超える場合： ☒ 図示、○（ ） ・出入口及びこれに準ずる開口部の補強： ☒ 標準仕様書14. 5. 4(5)による、○（ ）		●設計図書による ○下記による (14. 6. 2. 3) ・種別： ☒ 図示、○（ ） ・表面処理： ○ 図示、○（ ） ・取付け用下地： ○標準仕様書14. 4による、○ 図示 ・伸縮調整継手： ○設ける（施工箇所 ○ 図示、○（ ）） ○ 設けない		●設計図書による ○下記による (14. 7. 2. 3) (表 14. 7. 1) ・種類： ○ 250形、○ 300形、○ 350形 ・表面処理： ○ 種別（ ）種 色合等 ○ 標準色（○ アンバー、○ ブロンズ、○ ブラック系、○ ステンカラー） ○ 特注色（ ） ・笠木の固定金具の工法等 建築基準法に基づき定まる風圧力の（○I、○I. 15、○I. 3）倍の風圧力に対応した工法						
室名	階	設計用水平 震度（KH）	設計用鉛直 震度（KV）	クリアランス （mm）																								
● 4. 軽量鉄骨壁下地	●設計図書による ○下記による (14. 5. 3. 4) (表14. 5. 1) ・スタッド、ランナーの種類： ☒ 標準仕様書表14. 5. 1によるスタッドの高さによる区分に応じた種類、○ 図示 ・スタッドの高さが9. 0mを超える場合： ☒ 図示、○（ ） ・出入口及びこれに準ずる開口部の補強： ☒ 標準仕様書14. 5. 4(5)による、○（ ）		●設計図書による ○下記による (14. 5. 3. 4) (表14. 5. 1) ・スタッド、ランナーの種類： ☒ 標準仕様書表14. 5. 1によるスタッドの高さによる区分に応じた種類、○ 図示 ・スタッドの高さが9. 0mを超える場合： ☒ 図示、○（ ） ・出入口及びこれに準ずる開口部の補強： ☒ 標準仕様書14. 5. 4(5)による、○（ ）		●設計図書による ○下記による (14. 5. 3. 4) (表14. 5. 1) ・スタッド、ランナーの種類： ☒ 標準仕様書表14. 5. 1によるスタッドの高さによる区分に応じた種類、○ 図示 ・スタッドの高さが9. 0mを超える場合： ☒ 図示、○（ ） ・出入口及びこれに準ずる開口部の補強： ☒ 標準仕様書14. 5. 4(5)による、○（ ）		●設計図書による ○下記による (14. 5. 3. 4) (表14. 5. 1) ・スタッド、ランナーの種類： ☒ 標準仕様書表14. 5. 1によるスタッドの高さによる区分に応じた種類、○ 図示 ・スタッドの高さが9. 0mを超える場合： ☒ 図示、○（ ） ・出入口及びこれに準ずる開口部の補強： ☒ 標準仕様書14. 5. 4(5)による、○（ ）		●設計図書による ○下記による (14. 5. 3. 4) (表14. 5. 1) ・スタッド、ランナーの種類： ☒ 標準仕様書表14. 5. 1によるスタッドの高さによる区分に応じた種類、○ 図示 ・スタッドの高さが9. 0mを超える場合： ☒ 図示、○（ ） ・出入口及びこれに準ずる開口部の補強： ☒ 標準仕様書14. 5. 4(5)による、○（ ）		●設計図書による ○下記による (14. 5. 3. 4) (表14. 5. 1) ・スタッド、ランナーの種類： ☒ 標準仕様書表14. 5. 1によるスタッドの高さによる区分に応じた種類、○ 図示 ・スタッドの高さが9. 0mを超える場合： ☒ 図示、○（ ） ・出入口及びこれに準ずる開口部の補強： ☒ 標準仕様書14. 5. 4(5)による、○（ ）		●設計図書による ○下記による (14. 5. 3. 4) (表14. 5. 1) ・スタッド、ランナーの種類： ☒ 標準仕様書表14. 5. 1によるスタッドの高さによる区分に応じた種類、○ 図示 ・スタッドの高さが9. 0mを超える場合： ☒ 図示、○（ ） ・出入口及びこれに準ずる開口部の補強： ☒ 標準仕様書14. 5. 4(5)による、○（ ）															
● 5. 金属成形板張り	●設計図書による ○下記による (14. 6. 2. 3) ・種別： ☒ 図示、○（ ） ・表面処理： ○ 図示、○（ ） ・取付け用下地： ○標準仕様書14. 4による、○ 図示 ・伸縮調整継手： ○設ける（施工箇所 ○ 図示、○（ ）） ○ 設けない		●設計図書による ○下記による (14. 6. 2. 3) ・種別： ☒ 図示、○（ ） ・表面処理： ○ 図示、○（ ） ・取付け用下地： ○標準仕様書14. 4による、○ 図示 ・伸縮調整継手： ○設ける（施工箇所 ○ 図示、○（ ）） ○ 設けない		●設計図書による ○下記による (14. 6. 2. 3) ・種別： ☒ 図示、○（ ） ・表面処理： ○ 図示、○（ ） ・取付け用下地： ○標準仕様書14. 4による、○ 図示 ・伸縮調整継手： ○設ける（施工箇所 ○ 図示、○（ ）） ○ 設けない		●設計図書による ○下記による (14. 6. 2. 3) ・種別： ☒ 図示、○（ ） ・表面処理： ○ 図示、○（ ） ・取付け用下地： ○標準仕様書14. 4による、○ 図示 ・伸縮調整継手： ○設ける（施工箇所 ○ 図示、○（ ）） ○ 設けない		●設計図書による ○下記による (14. 6. 2. 3) ・種別： ☒ 図示、○（ ） ・表面処理： ○ 図示、○（ ） ・取付け用下地： ○標準仕様書14. 4による、○ 図示 ・伸縮調整継手： ○設ける（施工箇所 ○ 図示、○（ ）） ○ 設けない		●設計図書による ○下記による (14. 6. 2. 3) ・種別： ☒ 図示、○（ ） ・表面処理： ○ 図示、○（ ） ・取付け用下地： ○標準仕様書14. 4による、○ 図示 ・伸縮調整継手： ○設ける（施工箇所 ○ 図示、○（ ）） ○ 設けない		●設計図書による ○下記による (14. 6. 2. 3) ・種別： ☒ 図示、○（ ） ・表面処理： ○ 図示、○（ ） ・取付け用下地： ○標準仕様書14. 4による、○ 図示 ・伸縮調整継手： ○設ける（施工箇所 ○ 図示、○（ ）） ○ 設けない															
● 6. アルミニウム製 笠木	●設計図書による ○下記による (14. 7. 2. 3) (表 14. 7. 1) ・種類： ○ 250形、○ 300形、○ 350形 ・表面処理： ○ 種別（ ）種 色合等 ○ 標準色（○ アンバー、○ ブロンズ、○ ブラック系、○ ステンカラー） ○ 特注色（ ） ・笠木の固定金具の工法等 建築基準法に基づき定まる風圧力の（○I、○I. 15、○I. 3）倍の風圧力に対応した工法		●設計図書による ○下記による (14. 7. 2. 3) (表 14. 7. 1) ・種類： ○ 250形、○ 300形、○ 350形 ・表面処理： ○ 種別（ ）種 色合等 ○ 標準色（○ アンバー、○ ブロンズ、○ ブラック系、○ ステンカラー） ○ 特注色（ ） ・笠木の固定金具の工法等 建築基準法に基づき定まる風圧力の（○I、○I. 15、○I. 3）倍の風圧力に対応した工法		●設計図書による ○下記による (14. 7. 2. 3) (表 14. 7. 1) ・種類： ○ 250形、○ 300形、○ 350形 ・表面処理： ○ 種別（ ）種 色合等 ○ 標準色（○ アンバー、○ ブロンズ、○ ブラック系、○ ステンカラー） ○ 特注色（ ） ・笠木の固定金具の工法等 建築基準法に基づき定まる風圧力の（○I、○I. 15、○I. 3）倍の風圧力に対応した工法		●設計図書による ○下記による (14. 7. 2. 3) (表 14. 7. 1) ・種類： ○ 250形、○ 300形、○ 350形 ・表面処理： ○ 種別（ ）種 色合等 ○ 標準色（○ アンバー、○ ブロンズ、○ ブラック系、○ ステンカラー） ○ 特注色（ ） ・笠木の固定金具の工法等 建築基準法に基づき定まる風圧力の（○I、○I. 15、○I. 3）倍の風圧力に対応した工法		●設計図書による ○下記による (14. 7. 2. 3) (表 14. 7. 1) ・種類： ○ 250形、○ 300形、○ 350形 ・表面処理： ○ 種別（ ）種 色合等 ○ 標準色（○ アンバー、○ ブロンズ、○ ブラック系、○ ステンカラー） ○ 特注色（ ） ・笠木の固定金具の工法等 建築基準法に基づき定まる風圧力の（○I、○I. 15、○I. 3）倍の風圧力に対応した工法		●設計図書による ○下記による (14. 7. 2. 3) (表 14. 7. 1) ・種類： ○ 250形、○ 300形、○ 350形 ・表面処理： ○ 種別（ ）種 色合等 ○ 標準色（○ アンバー、○ ブロンズ、○ ブラック系、○ ステンカラー） ○ 特注色（ ） ・笠木の固定金具の工法等 建築基準法に基づき定まる風圧力の（○I、○I. 15、○I. 3）倍の風圧力に対応した工法		●設計図書による ○下記による (14. 7. 2. 3) (表 14. 7. 1) ・種類： ○ 250形、○ 300形、○ 350形 ・表面処理： ○ 種別（ ）種 色合等 ○ 標準色（○ アンバー、○ ブロンズ、○ ブラック系、○ ステンカラー） ○ 特注色（ ） ・笠木の固定金具の工法等 建築基準法に基づき定まる風圧力の（○I、○I. 15、○I. 3）倍の風圧力に対応した工法															

| 15 左 四 十 事 | ○ 2. セッコウボード その他のボード下地 | ●設計図書による ○下記による (15. 2. 5) ・セッコウボード及びセッコウラスボードの種類及び厚さ 種類（○GB-R ○GB-L ○ ） 厚さ（ mm） ・木質系セメント板の種類及び厚さ 種類（○ ） 厚さ（ mm） | | ●設計図書による ○下記による (15. 2. 6) ・建築基準法に基づく耐力壁の指定 ○なし ○あり | | ●設計図書による ○下記による (15. 2. 7) ・材料 木ずり用小幅板の材種 ☒ 杉（芯去り材） ○（ ） | | ●設計図書による ○下記による (15. 3. 2. 5) ●設計図書による ○下記による ・モルタル： ○ 現場調査材料、○ 既調査合材料（ ） ・既製目地材： ○ 設ける（施工箇所（ ）、形状（ ☒図示、 ） ○ 設けない ・床の目地： ○ 設ける（目地割り ☒2mm程度（最大目地間隔3mm程度）、○ ） ○ 設けない（種類 ☒押し目地、○ ） ・外装タイル張り下地等の下地モルタル等塗り及び下地調整塗材塗りの接着力試験： ○ 適用する、○ 適用しない ・防水剤： 品質・性能及び試験方法は建築材料等品質性能表による | | ●設計図書による ○下記による (15. 6. 2) ・建物内部に使用する塗料のホルムアルデヒド放数量： ☒ F☆☆☆☆、○（ ） ・仕上塗材の種類： 薄付け仕上塗材 | 種類（呼び名） | 防火材料 | 仕上げる形状及び工法等 | |------------|------|--| | ○ 外装薄塗材 Si | ○ | ○ 仕上げの形状
○ 可とう形外装薄塗材 Si ○ 砂壁状
○ 外装薄塗材 E ○ ぬす肌状（○ 吹付け | | |

章	項	目	特	記	事	項	章	項	目	特	記	事	項	章	項	目	特	記	事	項	章	項	目	特	記	事	項															
19 内装工事	● 10. フローリング張り ㊦	●設計図書による	○下記による (19. 5. 2～6) (表 19. 5. 1～6)					19 内装工事	● 13. 壁紙張り	・遮音シール材	○ 適用する (○ シーリング材、 ○ ジョイントコンパウンド) ○ 適用しない					20 ユニット及びその他の工事	● 4. トイレブース	●設計図書による	○下記による (20. 2. 5)					20 ユニット及びその他の工事	● 15. カーテンレール	●設計図書による	○下記による (20. 2. 16)															
		・扉用フローリング	○ 釘止め工法 (○ 根太張り、 ○ 直張り)、 ○ 接着工法							天井のボード類(ロックウール吸音板を除く)の重ね張りを行う場合	○ 適用しない							表面材の種類	○ メラミン樹脂系化粧板、 ○ ポリエステル樹脂系化粧板							● 16. ブラインドボックス及びカーテンボックス	●設計図書による	○下記による														
		○ フローリングボード等								㊦ 図示	○							断面	形状 ○ 幅木タイプ、 ○ 材質 ○ 表面材と同材、 ㊦ 製造所の仕様							● 17. 天井点検口	●設計図書による	○下記による														
		工法	○ 釘止め工法 (○ 根太張り、 ○ 直張り)、 ○ 接着工法							・合板類の張付け	: ○ B種、 ○ A種							ドアーエッジ	(品質・性能及び試験方法) 建築材料等品質性能表による ・パネル材のホルムアルデヒド放数量 : ㊦ JIS A 6512によりF☆☆☆☆以上							●設計図書による	○下記による															
		樹種	㊦ なら ○							・せっこうボードの目地工法	: ㊦ 仕上げ表による、 ○ ()							・手ずりの握り部分	材料の種類及び仕上							●設計図書による	○下記による															
		厚さ、大きさ	㊦ 標準仕様書表19. 5. 11による、 ○							・突付け工法のエッジの種類	○ ペベルエッジ ○スクエアエッジ							○ 集成材	表面仕上げ							●設計図書による	○下記による															
		仕上塗装	㊦ 塗装品、 ○ 無塗装品							目造かし工法のエッジの種類	○ ペベルエッジ ○スクエアエッジ							○ 集成材	表面処理							●設計図書による	○下記による															
		間伐材等の適用	○ 適用する、 ○ 適用しない							・ホルムアルデヒド放数量	: ㊦ F☆☆☆☆、 ○ ()							○ 集成材	表面処理 (㊦標準仕様書 表14. 2. 1) ○ BC-1種、 ○ BC-2種 色合い ○ 標準色 ()、 ○ 特注色 ()							●設計図書による	○下記による															
		○ フローリングブロック 1等								・断熱材の種類	○ 紙、○繊維、○プラスチック、 ○ 不燃、 ○ 準不燃							○ 集成材	表面仕上げ							●設計図書による	○下記による															
		工法	○ 接着工法							・断熱材の種類	○ 紙、○繊維、○プラスチック、 ○ 不燃、 ○ 準不燃							○ 集成材	表面仕上げ							●設計図書による	○下記による															
		樹種	㊦ なら ○							・断熱材の種類	○ 紙、○繊維、○プラスチック、 ○ 不燃、 ○ 準不燃							○ 集成材	表面仕上げ							●設計図書による	○下記による															
● 11. 畳敷き	●設計図書による	○下記による (19. 6. 2) (表 19. 6. 1)						20 ユニット及びその他の工事	● 1. フリーアクセスフロア	●設計図書による	○下記による (20. 2. 2)					● 2. 可動間仕切り	●設計図書による	○下記による (20. 2. 3)					● 13. ロールスクリーン ㊦	● 14. カーテン	●設計図書による	○下記による (20. 2. 4)																
		・種類	○ A種、 ○ B種、 ○ C種、 ○ D種 (畳床: ○KT-I、 ○KT-II、 ○KT-III、 ○KT-K、 ○KT-N)							・断熱材の種類	○ 紙、○繊維、○プラスチック、 ○ 不燃、 ○ 準不燃															●設計図書による	○下記による															
		・下地の種類	○ 標準仕様書表12. 6. 1による床組 ○ポリスチレンフォーム床下地 (ノンフロム ㊦) ()							・断熱材の種類	○ 紙、○繊維、○プラスチック、 ○ 不燃、 ○ 準不燃															●設計図書による	○下記による															
		・畳表及び畳床	: ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びフステンを発散しないか、 発散が極めて少ない材料を使用したものとする。							・断熱材の種類	○ 紙、○繊維、○プラスチック、 ○ 不燃、 ○ 準不燃															●設計図書による	○下記による															
		・衝撃緩和型畳 (畳表: ○Q1、 ○Q2)								・断熱材の種類	○ 紙、○繊維、○プラスチック、 ○ 不燃、 ○ 準不燃															●設計図書による	○下記による															
		●設計図書による	○下記による (19. 7. 2、 3) (表 19. 7. 1)							・断熱材の種類	○ 紙、○繊維、○プラスチック、 ○ 不燃、 ○ 準不燃															●設計図書による	○下記による															
		・適用	: 以下によるほか、図示による。							・断熱材の種類	○ 紙、○繊維、○プラスチック、 ○ 不燃、 ○ 準不燃															●設計図書による	○下記による															
		・合板類、MDF及びパティクルボード、接着剤のホルムアルデヒド放数量	: ㊦ F☆☆☆☆、 ○ ()							・断熱材の種類	○ 紙、○繊維、○プラスチック、 ○ 不燃、 ○ 準不燃															●設計図書による	○下記による															
		・木質系セメント板								・断熱材の種類	○ 紙、○繊維、○プラスチック、 ○ 不燃、 ○ 準不燃															●設計図書による	○下記による															
		種類	厚さ (mm)、規格等							・断熱材の種類	○ 紙、○繊維、○プラスチック、 ○ 不燃、 ○ 準不燃															●設計図書による	○下記による															
		○ 硬質木毛セメント板 ㊦	○ 15、 ○ 20、 ○ 25、 ○							・断熱材の種類	○ 紙、○繊維、○プラスチック、 ○ 不燃、 ○ 準不燃															●設計図書による	○下記による															
● 12. せっこうボード その他のボード 及び合板張り	●設計図書による	○下記による (19. 7. 2、 3) (表 19. 7. 1)							● 3. 移動間仕切り	●設計図書による																○下記による (20. 2. 4)																●設計図書による
		・種類	○ A種、 ○ B種、 ○ C種、 ○ D種 (畳床: ○KT-I、 ○KT-II、 ○KT-III、 ○KT-K、 ○KT-N)							・断熱材の種類	○ 紙、○繊維、○プラスチック、 ○ 不燃、 ○ 準不燃															●設計図書による	○下記による															
		・下地の種類	○ 標準仕様書表12. 6. 1による床組 ○ポリスチレンフォーム床下地 (ノンフロム ㊦) ()							・断熱材の種類	○ 紙、○繊維、○プラスチック																															

巻工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible]

着工	・ ・	・ ・	
球工	・ ・	・ ・	
監理		・ ・	
		・ ・	
施工		・ ・	
		・ ・	

高橋	央	一級建築士
甚内	有紀	一級建築士
柳澤	彩	一級建築士
大場	卓	一級建築士

2026. 06 . 30

木更津市吾妻公園文化芸術施設
新築工事（建築）

意 (通し番号 10)
2 - 8
No. J - 240623 - D

木更津市 建築材料等品質性能表

9
防水工事

1
乾式保護材
ト防水

品質・性能、試験方法

・乾式保護材：無石棉の繊維質原料等を主原料として、板状に押出成形シートクレープ養生したものの窯系ハネル金属板
・品質・性能：

分類・規格	窯系系ハネルⅠ類 (耐衝撃性に優れ、また寒冷地仕様)	窯系系ハネルⅡ類 (一般地仕様)	金属複合板
寸法の許容差	厚さ ±10%、5%、幅 ±1%		
外観	割れ、貫通、き裂がない。異物の混入、汚れ、はく離など使用上支障がない。		
含水率	出荷時において10%以下		
曲げ強度・曲げモーメント(N・cm)	標準時 550N・cm以上	450N・cm以上	300・cm以上
(スパン40cmにおける単位幅1cmあたりの曲げモーメント)	凍結融解完了時(試験サイクル数)	400N・cm以上(300)	320N・cm以上(200)
吸水率(%)	20以下	20以下	1以下
吸水による長さ変化率(%)	0.07以下	0.07以下	0.01以下
難燃性	不燃	不燃	表面材は不燃
耐凍結融解性能	300 サイクル後、著しい割れ、剥離がなく、外観上の異常がないこと。	300 サイクル後、著しい割れ、剥離がなく、外観上の異常がないこと。	300 サイクル後、著しい割れ、剥離がなく、外観上の異常がないこと。
耐衝撃性能	質量1,000gのなす形おもりを高さ1.0mから試験体の弱点部に落とすとき、表面に達する穴があかないこと。	質量500gのなす形おもりを高さ1.0mから試験体の弱点部に落とすとき、表面に達する穴があかないこと。	質量500gのなす形おもりを高さ1.0mから試験体の弱点部に落とすとき、表面に達する穴があかないこと。
剛性(E×I)	(スパン40cm幅30cmの中央曲げ時に荷重720Nの時、たわみ4mm以下とある剛性)	—	—

・試験方法：

- 寸法の測定方法
厚さ 供試体の周辺から20mm以上内側の四隅を0.05mmまで測定できる測定器で測り、4点の平均値を求めてハネルの厚さとする。
幅 供試体を平らな台に置き、供試体のほぼ中央1箇所の幅寸法を、JIS B 7512「鋼製巻尺」に規定する目量が1mmの級コンベックスルール又は、JIS B 7516「金属性直尺」に規定する目量が1mmの級直尺を用いて測定する。
- 曲げ強度試験は、JIS A 1408「建築用ボード類の曲げ及び衝撃試験方法」による。試験体は3号試験体とする。幅及び厚さは製品寸法とし、支持スパン長さは400mmとする。試験方法は試験体の表面からスパン中央全幅に集中荷重を載荷し、試験体が破壊した時の最大荷重を測定する。同時に破壊時の中央部のたわみ量について、変位計を用いて測定する。測定項目については、凍結融解試験前と、同試験100、200、300サイクル完了後の合計4項目に亘って測定する。(窯系系ハネルⅡ類は200サイクルまでとする。)
なお、荷重を加える時の平均速度は、1～3分間で予想最大荷重に達する程度とする。
- 吸水率試験は、JIS A 5430「繊維強化セメント板」に準じて行う。
- 難燃性試験は、JIS A 1321「建築物の内装材料及び工法の難燃性試験方法」に準じて行う。
- 吸水による長さ変化率試験は、試験体(幅400mm×長さ160mm×材厚さ)を乾燥機に入れ、その温度を60±3℃に保ち24時間経過した後取り出してJIS K 8123「塩化カルシウム(試薬)」に規定する塩化カルシウム又はJIS K 1464「工業用乾燥剤」に規定する品質に適合するシリカゲルで調湿したデシケータに入れ、常温まで冷却する。次に、試験片の標線間隔が140mmになるように標線を刻む。その後、1/150mm以上の精度をもつコンプレータを用いて標線間の長さを測定し、それを基準(L1)とする。次に試験片の長さ方向を水平にこばてし、その上端が水平下約30mmとなるように保持して、常温の水中に浸せきする。24時間経過した後、試験片を水中から取り出して湿布で表面に付着した水を拭き取り、再び標線間の長さ(L2)を測る。
吸水による長さ変化率(ΔL)は、次式によって求める。
ΔL = (L2 - L1) / L1 × 100
ΔL 吸水による長さ変化率(%)、L1 乾燥時の標線間の長さ(mm)、L2 吸水時の標線間の長さ(mm)
- 耐凍結融解性能試験は、JIS A 5422「窯系系サイディング」の気中凍結水中融解法によって行う。100、200、300各サイクル完了時の曲げ強度測定及び外観の状態を観察する。(窯系系ハネルⅡ類は200サイクルまでとする。)
凍結融解操作の試験条件は、試験片の切断小口面をあらかじめシールし、5～35℃の清水中に24時間浸せきさせた後、凍結融解試験装置の槽内に設置し、-20±3℃の気中で約2時間の凍結、20±3℃の水中で約1時間の融解を行う約3時間を1サイクルとする。
- 耐衝撃性能試験は、JIS A 1408「建築用ボード類の曲げ及び衝撃試験方法」の衝撃性試験に準じて行う。試験体の支持装置は、記号S2対 辺単軸支持方法による。試験体の大きさは、4号(長さ400mm、幅300mm)とする。おもりは、鋼製のなす形おもり又は球形おもりとし、記号(WI-1000)、質量1,000gとする。試験体を支持装置で支持して、堅固な床に水平に置き、おもりを試験体のほぼ中央の鉛直上1.0mから試験体の弱点部に自然落下させ、表面に達する穴の「有・無」を確認する。金属複合板の残留変形量は、最大くぼみ深さを測定する。

11
防水工事

2
既設置モルタル

品質・性能、試験方法

・既設置モルタル：モルタルを下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、混和剤等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。
・品質・性能：

項目	品質・性能
保水率	70.0 %以上
単位容積質量	1.80 kg/L以上
標準時	0.60 N/mm2以上
接着強度	温冷繰り返し後 0.40 N/mm2以上
長さ変化率	0.20 %以下
曲げ強度	4.0 N/mm2以上

・試験方法：

- 試料の調整
製造業者の定める、正味質量と標準繰り上がり量より換算して、所定量の試料を繰り上げるのに要する材料と繰り混ぜ水を計算して用意する。繰り混ぜは、JIS R 5201「セメントの物理試験方法」の10.21に規定する繰り混ぜ機を使用し、繰りばちを用意した水を入れ、攪拌しながら30秒間に材料を投入し、3分間繰り混ぜて試料とする。
- 保水率の試験方法
JIS R 3202「フロート板ガラス及び磨き板ガラス」に規定する磨き板ガラス(縦150mm、横150mm、厚さ5mm)の上部にJIS P 3801「ろ紙(化学分析用)」に規定する5 Aろ紙(直径11cm)をのせ、その中央部に真ちゅう製リング型わく(内径50mm、高さ10mm、厚さ3mm)を設置し、2)で繰り混ぜた試料を金べらで平滑に詰め込む。その後、直ちにリング型わく上部にガラス板を当てて上下を逆さにし、ろ紙部分が上部になるようにして静置する。10分後にろ紙へにじみ出した水分の広がりが最大と認められた方向と上に直角な方向の長さをノギスを用いて1mmまで測定する。試験は3回実施し、その平均値を用いて次式により保水率を求める。
長さ率(%) = 50 / 平均値×100 (注) 50 リング型わくの径(mm)
- 単位容積質量
2)で繰り混ぜた試料を、JIS A 1171「ポリマーセメントモルタルの試験方法」の6.41に規定する方法で求める。
- 長さ変化率
2)で調整した試料を用いてJIS A 1171の7.8長さ変化率試験に従って行う。
- 吸水量
2)で調整した試料を用いてJIS A 1404「建築用セメント防水剤の試験方法」10iに規定する方法で24時間の吸水量を求める。試験体数は3個とし、その平均値とする。

15
防水工事

1
モルタル塗り

品質・性能、試験方法

・品質・性能：

項目	品質・性能
防水剤の種類	建築用のモルタルに用いるセメント防水剤
混合割合	セメント重量の5%以下
凝結及び安定性	凝結時間 始発：1時間以上 終結：10時間以内
安定性	安定性 収縮性、膨張性のひび割れ及びそりが無い
曲げ及び圧縮強度比	防水剤を混入したものの、しないものの曲げ強度比及び圧縮強度比 70%以上
吸水比	防水剤を混入したものの、しないものの吸水比 95%以下
透水性	防水剤を混入したものの、しないものの透水性 80%以下

・試験方法：
JIS A 1404「建築用セメント防水剤の試験方法」による。ただし、透水試験における水圧は、3.0×105Paとし1時間行う。

16
防水工事

11
建築用金物

品質・性能、試験方法

・品質・性能：

項目	品質・性能
防水剤の種類	建築用のモルタルに用いるセメント防水剤
混合割合	セメント重量の5%以下
凝結及び安定性	凝結時間 始発：1時間以上 終結：10時間以内
安定性	安定性 収縮性、膨張性のひび割れ及びそりが無い
曲げ及び圧縮強度比	防水剤を混入したものの、しないものの曲げ強度比及び圧縮強度比 70%以上
吸水比	防水剤を混入したものの、しないものの吸水比 95%以下
透水性	防水剤を混入したものの、しないものの透水性 80%以下

・試験方法：
JIS A 1404「建築用セメント防水剤の試験方法」による。ただし、透水試験における水圧は、3.0×105Paとし1時間行う。

16
防水工事

11
建築用金物

品質・性能、試験方法

・品質・性能：

項目	品質・性能
防水剤の種類	建築用のモルタルに用いるセメント防水剤
混合割合	セメント重量の5%以下
凝結及び安定性	凝結時間 始発：1時間以上 終結：10時間以内
安定性	安定性 収縮性、膨張性のひび割れ及びそりが無い
曲げ及び圧縮強度比	防水剤を混入したものの、しないものの曲げ強度比及び圧縮強度比 70%以上
吸水比	防水剤を混入したものの、しないものの吸水比 95%以下
透水性	防水剤を混入したものの、しないものの透水性 80%以下

・試験方法：
JIS A 1404「建築用セメント防水剤の試験方法」による。ただし、透水試験における水圧は、3.0×105Paとし1時間行う。

16
防水工事

11
建築用金物

品質・性能、試験方法

・品質・性能：

項目	品質・性能
防水剤の種類	建築用のモルタルに用いるセメント防水剤
混合割合	セメント重量の5%以下
凝結及び安定性	凝結時間 始発：1時間以上 終結：10時間以内
安定性	安定性 収縮性、膨張性のひび割れ及びそりが無い
曲げ及び圧縮強度比	防水剤を混入したものの、しないものの曲げ強度比及び圧縮強度比 70%以上
吸水比	防水剤を混入したものの、しないものの吸水比 95%以下
透水性	防水剤を混入したものの、しないものの透水性 80%以下

・試験方法：
JIS A 1404「建築用セメント防水剤の試験方法」による。ただし、透水試験における水圧は、3.0×105Paとし1時間行う。

16
防水工事

11
建築用金物

品質・性能、試験方法

・品質・性能：

項目	品質・性能
防水剤の種類	建築用のモルタルに用いるセメント防水剤
混合割合	セメント重量の5%以下
凝結及び安定性	凝結時間 始発：1時間以上 終結：10時間以内
安定性	安定性 収縮性、膨張性のひび割れ及びそりが無い
曲げ及び圧縮強度比	防水剤を混入したものの、しないものの曲げ強度比及び圧縮強度比 70%以上
吸水比	防水剤を混入したものの、しないものの吸水比 95%以下
透水性	防水剤を混入したものの、しないものの透水性 80%以下

・試験方法：
JIS A 1404「建築用セメント防水剤の試験方法」による。ただし、透水試験における水圧は、3.0×105Paとし1時間行う。

16
防水工事

11
建築用金物

品質・性能、試験方法

・品質・性能：

項目	品質・性能
防水剤の種類	建築用のモルタルに用いるセメント防水剤
混合割合	セメント重量の5%以下
凝結及び安定性	凝結時間 始発：1時間以上 終結：10時間以内
安定性	安定性 収縮性、膨張性のひび割れ及びそりが無い
曲げ及び圧縮強度比	防水剤を混入したものの、しないものの曲げ強度比及び圧縮強度比 70%以上
吸水比	防水剤を混入したものの、しないものの吸水比 95%以下
透水性	防水剤を混入したものの、しないものの透水性 80%以下

・試験方法：
JIS A 1404「建築用セメント防水剤の試験方法」による。ただし、透水試験における水圧は、3.0×105Paとし1時間行う。

16
防水工事

11
建築用金物

品質・性能、試験方法

・品質・性能：

項目	品質・性能
防水剤の種類	建築用のモルタルに用いるセメント防水剤
混合割合	セメント重量の5%以下
凝結及び安定性	凝結時間 始発：1時間以上 終結：10時間以内
安定性	安定性 収縮性、膨張性のひび割れ及びそりが無い
曲げ及び圧縮強度比	防水剤を混入したものの、しないものの曲げ強度比及び圧縮強度比 70%以上
吸水比	防水剤を混入したものの、しないものの吸水比 95%以下
透水性	防水剤を混入したものの、しないものの透水性 80%以下

・試験方法：
JIS A 1404「建築用セメント防水剤の試験方法」による。ただし、透水試験における水圧は、3.0×105Paとし1時間行う。

16
防水工事

11
建築用金物

品質・性能、試験方法

・品質・性能：

項目	品質・性能
防水剤の種類	建築用のモルタルに用いるセメント防水剤
混合割合	セメント重量の5%以下
凝結及び安定性	凝結時間 始発：1時間以上 終結：10時間以内
安定性	安定性 収縮性、膨張性のひび割れ及びそりが無い
曲げ及び圧縮強度比	防水剤を混入したものの、しないものの曲げ強度比及び圧縮強度比 70%以上
吸水比	防水剤を混入したものの、しないものの吸水比 95%以下
透水性	防水剤を混入したものの、しないものの透水性 80%以下

・試験方法：
JIS A 1404「建築用セメント防水剤の試験方法」による。ただし、透水試験における水圧は、3.0×105Paとし1時間行う。

16
防水工事

11
建築用金物

品質・性能、試験方法

・品質・性能：

項目	品質・性能
防水剤の種類	建築用のモルタルに用いるセメント防水剤
混合割合	セメント重量の5%以下
凝結及び安定性	凝結時間 始発：1時間以上 終結：10時間以内
安定性	安定性 収縮性、膨張性のひび割れ及びそりが無い
曲げ及び圧縮強度比	防水剤を混入したものの、しないものの曲げ強度比及び圧縮強度比 70%以上
吸水比	防水剤を混入したものの、しないものの吸水比 95%以下
透水性	防水剤を混入したものの、しないものの透水性 80%以下

・試験方法：
JIS A 1404「建築用セメント防水剤の試験方法」による。ただし、透水試験における水圧は、3.0×105Paとし1時間行う。

16
防水工事

11
建築用金物

品質・性能、試験方法

・品質・性能：

項目	品質・性能
防水剤の種類	建築用のモルタルに用いるセメント防水剤
混合割合	セメント重量の5%以下
凝結及び安定性	凝結時間 始発：1時間以上 終結：10時間以内
安定性	安定性 収縮性、膨張性のひび割れ及びそりが無い
曲げ及び圧縮強度比	防水剤を混入したものの、しないものの曲げ強度比及び圧縮強度比 70%以上
吸水比	防水剤を混入したものの、しないものの吸水比 95%以下
透水性	防水剤を混入したものの、しないものの透水性 80%以下

・試験方法：
JIS A 1404「建築用セメント防水剤の試験方法」による。ただし、透水試験における水圧は、3.0×105Paとし1時間行う。

16
防水工事

11
建築用金物

品質・性能、試験方法

・品質・性能：

項目	品質・性能
防水剤の種類	建築用のモルタルに用いるセメント防水剤
混合割合	セメント重量の5%以下
凝結及び安定性	凝結時間 始発：1時間以上 終結：10時間以内
安定性	安定性 収縮性、膨張性のひび割れ及びそりが無い
曲げ及び圧縮強度比	防水剤を混入したものの、しないものの曲げ強度比及び圧縮強度比 70%以上
吸水比	防水剤を混入したものの、しないものの吸水比 95%以下
透水性	防水剤を混入したものの、しないものの透水性 80%以下

・試験方法：
JIS A 1404「建築用セメント防水剤の試験方法」による。ただし、透水試験における水圧は、3.0×105Paとし1時間行う。

16
防水工事

11
建築用金物

品質・性能、試験方法

・品質・性能：

項目	品質・性能
防水剤の種類	建築用のモルタルに用いるセメント防水剤
混合割合	セメント重量の5%以下
凝結及び安定性	凝結時間 始発：1時間以上 終結：10時間以内
安定性	安定性 収縮性、膨張性のひび割れ及びそりが無い
曲げ及び圧縮強度比	防水剤を混入したものの、しないものの曲げ強度比及び圧縮強度比 70%以上
吸水比	防水剤を混入したものの、しないものの吸水比 95%以下
透水性	防水剤を混入したものの、しないものの透水性 80%以下

・試験方法：
JIS A 1404「建築用セメント防水剤の試験方法」による。ただし、透水試験における水圧は、3.0×105Paとし1時間行う。

16
防水工事

11
建築用金物

品質・性能、試験方法

・品質・性能：

項目	品質・性能
防水剤の種類	建築用のモルタルに用いるセメント防水剤
混合割合	セメント重量の5%以下
凝結及び安定性	凝結時間 始発：1時間以上 終結：10時間以内
安定性	安定性 収縮性、膨張性のひび割れ及びそりが無い
曲げ及び圧縮強度比	防水剤を混入したものの、しないものの曲げ強度比及び圧縮強度比 70%以上
吸水比	防水剤を混入したものの、しないものの吸水比 95%以下
透水性	防水剤を混入したものの、しないものの透水性 80%以下

・試験方法：
JIS A 1404「建築用セメント防水剤の試験方法」による。ただし、透水試験における水圧は、3.0×105Paとし1時間行う。

16
防水工事

11
建築用金物

品質・性能、試験方法

・品質・性能：

項目	品質・性能
防水剤の種類	建築用のモルタルに用いるセメント防水剤
混合割合	セメント重量の5%以下
凝結及び安定性	凝結時間 始発：1時間以上 終結：10時間以内
安定性	安定性 収縮性、膨張性のひび割れ及びそりが無い
曲げ及び圧縮強度比	防水剤を混入したものの、しないものの曲げ強度比及び圧縮強度比 70%以上
吸水比	防水剤を混入したものの、しないものの吸水比 95%以下
透水性	防水剤を混入したものの、しないものの透水性 80%以下

・試験方法：
JIS A 1404「建築用セメント防水剤の試験方法」による。ただし、透水試験における水圧は、3.0×105Paとし1時間行う。

16
防水工事

11
建築用金物

品質・性能、試験方法

・品質・性能：

項目	品質・性能
防水剤の種類	建築用のモルタルに用いるセメント防水剤
混合割合	セメント重量の5%以下
凝結及び安定性	凝結時間 始発：1時間以上 終結：10時間以内
安定性	安定性 収縮性、膨張性のひび割れ及びそりが無い
曲げ及び圧縮強度比	防水剤を混入したものの、しないものの曲げ強度比及び圧縮強度比 70%以上
吸水比	防水剤を混入したものの、しないものの吸水比 95%以下
透水性	防水剤を混入したものの、しないものの透水性 80%以下

・試験方法：
JIS A 1404「建築用セメント防水剤の試験方法」による。ただし、透水試験における水圧は、3.0×105Paとし1時間行う。

16
防水工事

11
建築用金物

品質・性能、試験方法

・品質・性能：

項目	品質・性能
防水剤の種類	建築用のモルタルに用いるセメント防水剤
混合割合	セメント重量の5%以下
凝結及び安定性	凝結時間 始発：1時間以上 終結：10時間以内
安定性	安定性 収縮性、膨張性のひび割れ及びそりが無い
曲げ及び圧縮強度比	防水剤を混入したものの、しないものの曲げ強度比及び圧縮強度比 70%以上
吸水比	防水剤を混入したものの、しないものの吸水比 95%以下
透水性	防水剤を混入したものの、しないものの透水性 80%以下

・試験方法：
JIS A 1404「建築用セメント防水剤の試験方法」による。ただし、透水試験における水圧は、3.0×105Paとし1時間行う。

16
防水工事

11
建築用金物

品質・性能、試験方法

・品質・性能：

項目	品質・性能
防水剤の種類	建築用のモルタルに用いるセメント防水剤
混合割合	セメント重量の5%以下
凝結及び安定性	凝結時間 始発：1時間以上 終結：10時間以内
安定性	安定性 収縮性、膨張性のひび割れ及びそりが無い
曲げ及び圧縮強度比	防水剤を混入したものの、しないものの曲げ強度比及び圧縮強度比 70%以上
吸水比	防水剤を混入したものの、しないものの吸水比 95%以下
透水性	防水剤を混入したものの、しないものの透水性 80%以下

・試験方法：
JIS A 1404「建築用セメント防水剤の試験方法」による。ただし、透水試験における水圧は、3.0×105Paとし1時間行う。

16
防水工事

11
建築用金物

品質・性能、試験方法

・品質・性能：

項目	品質・性能
防水剤の種類	建築用のモルタルに用いるセメント防水剤
混合割合	セメント重量の5%以下
凝結及び安定性	凝結時間 始発：1時間以上 終結：10時間以内
安定性	安定性 収縮性、膨張性のひび割れ及びそりが無い
曲げ及び圧縮強度比	防水剤を混入したものの、しないものの曲げ強度比及び圧縮強度比 70%以上
吸水比	防水剤を混入したものの、しないものの吸水比 95%以下
透水性	防水剤を混入したものの、しないものの透水性 80%以下

・試験方法：
JIS A 1404「建築用セメント防水剤の試験方法」による。ただし、透水試験における水圧は、3.0×105Paとし1時間行う。

16
防水工事

11
建築用金物

品質・性能、試験方法

・品質・性能：

項目	品質・性能
防水剤の種類	建築用のモルタルに用いるセメント防水剤
混合割合	セメント重量の5%以下
凝結及び安定性	凝結時間 始発：1時間以上 終結：10時間以内
安定性	安定性 収縮性、膨張性のひび割れ及びそりが無い
曲げ及び圧縮強度比	防水剤を混入したものの、しないものの曲げ強度比及び圧縮強度比 70%以上
吸水比	防水剤を混入したものの、しないものの吸水比 95%以下
透水性	防水剤を混入したものの、しないものの透水性 80%以下

・試験方法：
JIS A 1404「建築用セメント防水剤の試験方法」による。ただし、透水試験における水圧は、3.0×105Paとし1時間行う。

16
防水工事

11
建築用金物

品質・性能、試験方法

・品質・性能：

項目	品質・性能
防水剤の種類	建築用のモルタルに用いるセメント防水剤
混合割合	セメント重量の5%以下
凝結及び安定性	凝結時間 始発：1時間以上 終結：10時間以内
安定性	安定性 収縮性、膨張性のひび割れ及びそりが無い
曲げ及び圧縮強度比	防水剤を混入したものの、しないものの曲げ強度比及び圧縮強度比 70%以上
吸水比	防水剤を混入したものの、しないものの吸水比 95%以下
透水性	防水剤を混入したものの、しないものの透水性 80%以下

・試験方法：
JIS A 1404「建築用セメント防水剤の試験方法」による。ただし、透水試験における水圧は、3.0×105Paとし1時間行う。

16
防水工事

11
建築用金物

品質・性能、試験方法

・品質・性能：

項目	品質・性能
防水剤の種類	建築用のモルタルに用いるセメント防水剤
混合割合	セメント重量の5%以下
凝結及び安定性	凝結時間 始発：1時間以上 終結：10時間以内
安定性	安定性 収縮性、膨張性のひび割れ及びそりが無い
曲げ及び圧縮強度比	防水剤を混入したものの、しないものの曲げ強度比及び圧縮強度比 70%以上
吸水比	防水剤を混入したものの、しないものの吸水比 95%以下
透水性	防水剤を混入したものの、しないものの透水性 80%以下

・試験方法：
JIS A 1404「建築用セメント防水剤の試験方法」による。ただし、透水試験における水圧は、3.0×105Paとし1時間行う。

16
防水工事

11
建築用金物

品質・性能、試験方法

・品質・性能：

項目	品質・性能
防水剤の種類	建築用のモルタルに用いるセメント防水剤
混合割合	セメント重量の5%以下
凝結及び安定性	凝結時間 始発：1時間以上 終結：10時間以内
安定性	安定性 収縮性、膨張性のひび割れ及びそりが無い
曲げ及び圧縮強度比	防水剤を混入したものの、しないものの曲げ強度比及び圧縮強度比 70%以上
吸水比	防水剤を混入したものの、しないものの吸水比 95%以下
透水性	防水剤を混入したものの、しないものの透水性 80%以下

・試験方法：
JIS A 1404「建築用セメント防水剤の試験方法」による。ただし、透水試験における水圧は、3.0×105Paとし1時間行う。

16
防水工事

11
建築用金物

品質・性能、試験方法

・品質・性能：

項目	品質・性能
防水剤の種類	建築用のモルタルに用いるセメント防水剤
混合割合	セメント重量の5%以下
凝結及び安定性	凝結時間 始発：1時間以上 終結：10時間以内
安定性	安定性 収縮性、膨張性のひび割れ及びそりが無い
曲げ及び圧縮強度比	防水剤を混入したものの、しないものの曲げ強度比及び圧縮強度比 70%以上
吸水比	防水剤を混入したものの、しないものの吸水比 95%以下
透水性	防水剤を混入したものの、しないものの透水性 80%以下

・試験方法：
JIS A 1404「建築用セメント防水剤の試験方法」による。ただし、透水試験における水圧は、3.0×105Paとし1時間行う。

16
防水工事

11
建築用金物

品質・性能、試験方法

・品質・性能：

項目	品質・性能
防水剤の種類	建築用のモルタルに用いるセメント防水剤
混合割合	セメント重量の5%以下
凝結及び安定性	凝結時間 始発：1時間以上 終結：10時間以内
安定性	安定性 収縮性、膨張性のひび割れ及びそりが無い
曲げ及び圧縮強度比	防水剤を混入したものの、しないものの曲げ強度比及び圧縮強度比 70%以上
吸水比	防水剤を混入したものの、しないものの吸水比 95%以下
透水性	防水剤を混入したものの、しないものの透水性 80%以下

・試験方法：
JIS A 1404「建築用セメント防水剤の試験方法」による。ただし、透水試験における水圧は、3.0×105Paとし1時間行う。

16
防水工事

11
建築用金物

品質・性能、試験方法

・品質・性能：

項目	品質・性能
防水剤の種類	建築用のモルタルに用いるセメント防水剤
混合割合	セメント重量の5%以下
凝結及び安定性	凝結時間 始発：1時間以上 終結：10時間以内
安定性	安定性 収縮性、膨張性のひび割れ及びそりが無い
曲げ及び圧縮強度比	防水剤を混入したものの、しないものの曲げ強度比及び圧縮強度比 70%以上
吸水比	防水剤を混入したものの、しないものの吸水比 95%以下
透水性	防水剤を混入したものの、しないものの透水性 80%以下

・試験方法：
JIS A 1404「建築用セメント防水剤の試験方法」による。ただし、透水試験における水圧は、3.0×105Paとし1時間行う。

16
防水工事

11
建築用金物

品質・性能、試験方法

・品質・性能：

項目	品質・性能
防水剤の種類	建築用のモルタルに用いるセメント防水剤
混合割合	セメント重量の5%以下
凝結及び安定性	凝結時間 始発：1時間以上 終結：10時間以内
安定性	安定性 収縮性、膨張性のひび割れ及びそりが無い
曲げ及び圧縮強度比	防水剤を混入したものの、しないものの曲げ強度比及び圧縮強度比 70%以上
吸水比	防水剤を混入したものの、しないものの吸水比 95%以下
透水性	防水剤を混入したものの、しないものの透水性 80%以下

・試験方法：
JIS A 1404「建築用セメント防水剤の試験方法」による。ただし、透水試験における水圧は、3.0×105Paとし1時間行う。

16
防水工事

11
建築用金物

品質・性能、試験方法

・品質・性能：

項目	品質・性能
防水剤の種類	建築用のモルタルに用いるセメント防水剤
混合割合	セメント重量の5%以下
凝結及び安定性</	

着工				高橋 央 一級建築士 基内 有紀 一級建築士 柳澤 彩 一級建築士 大場 卓 一級建築士	日建設計 木更津市吾妻公園文化芸術施設 新築工事（建築）	特記仕様書（9）（木更津市建築材 料等品質性能表）	A1:1/** A3:1/**	No. J-240623-D
竣工								
監理								
施工								
2026.06.30	検閲者：砂田 哲正							

木更津市 建築材料等品質性能表

	品質・性能、試験方法	項目 特記		品質・性能、試験方法	項目 特記		品質・性能、試験方法	項目 特記		品質・性能、試験方法					
20 1 フリー アクセ スフロ ア 及び その 他の 工事	標準仕様書20.2.2)によるほか以下とする。 ・性能 1)耐震性能 ①固定台試験による耐震性能（設計床高さH=300mm超え、600mm以下の場合） <table><tr><th>項目</th><th>性能</th></tr><tr><td>① ベースプレート又はアンカーが耐力に達したとき又はコンクリート接合面が剥離したとき</td><td>水平荷重の1/2が下記の＜適用地震時水平力＞以上</td></tr><tr><td>② 上記①以外の部分が耐力に達したとき</td><td>水平荷重の1/1.5が下記の＜適用地震時水平力＞以上</td></tr><tr><td>③ 適用地震時水平力を加力した時の支柱頂部の変位</td><td>構造床面からの高さの1/50以下</td></tr></table> ＜適用地震時水平力＞ ・3,000N 0.66タイプ 支柱一本が負担する床加重（[㎡当り自重+3,000N]/㎡当りの支柱本数）×0.6 ・3,000N 1.06タイプ 支柱一本が負担する床加重（[㎡当り自重+3,000N]/㎡当りの支柱本数）×1.0 ・5,000N 0.66タイプ 支柱一本が負担する床加重（[㎡当り自重+5,000N]/㎡当りの支柱本数）×0.6 ・5,000N 1.06タイプ 支柱一本が負担する床加重（[㎡当り自重+5,000N]/㎡当りの支柱本数）×1.0 d)振動台試験による耐震性能（設計床高さ≤300mmの場合のみ） パネルの脱落や使用上支障をきたす損傷、せり上がり、隙間及び水平移動がない。 2)歩行感 通常の歩行において空音やがたつきがなく、歩行感に違和感がない 3)メンテナンス性 交換が必要な部品については交換できるよう設計されている ・試験方法 1)耐震性能 ①設計床高さ≤300mmの場合 試験体ユニット1000mm×2500mm程度 所定の重りの質量 3000N 200kg、5000N 350kg 加振 0.6G：所定加速度60cm/㎡、1.0G：所定加速度1000cm/㎡ d)300mm<設計床高さ≤600mmの場合 ①固定台による耐震性能試験 a.支柱調整式・支柱分離型・支柱固定タイプの全てのタイプ共、下記の試験方法-1 又は、試験方法-2)による。 b.原則として、試験方法-1はパネル単体設置（Aタイプ）に適用し、試験方法-2はパネル連続設置（Bタイプ）に適用するものとする。 ②試験方法-1 a.試験は、コンクリート（JIS A 5371プレキャスト無筋コンクリート製品 種類 N300）に接着した支柱の頂部に対し、水平方向に適用地震時水平力及び水平最大耐力まで加力し、各測定点における水平力、支柱頂部の変形量を測定する。 b.加力方向は、支柱要素に対して最も不利な方向とする。試験体数は、3個とする。 ③試験方法-2 a.試験は、コンクリート（JIS A 5371プレキャスト無筋コンクリート製品 種類 N300）に接着した数ユニットの支柱の頂部に対し、水平方向に数ユニット分相当の、適用地震時水平力及び水平最大耐力まで加力し、各測定点における水平力、支柱頂部の変形量を測定する。加力方向は、支柱要素に対して最も不利な方向とする。 b.最終的に水平力を支持する支柱の本数で除した値を、支柱1本当たりの水平力とする。また、800mm×800mmに荷重板荷重板3,200 N（5,000 N/㎡相当）を1箇所設ける。試験体数は、1セットとする。 ④零点補正及び測定記録 試験体と試験機の隙間等を除去するため、始めに適用地震時水平力の1/2程の水平力を加力した後、速やかに除荷して“0”にした状態を零点とする。また、水平力による各測定点の荷重及び変形曲線を測定し記録する。 e)共通事項 試験に使用する表面仕上材 種類：タイルカーペット、 繊維素材：ナイロン100%、 バイル携帯：ループバイル、 バイル長：3.0mm～4.0m、 パッキング素材：塩化ビニル樹脂、 全厚：6.0mm～7.0mm、 単位質量：4.0kg/㎡～6.0kg/㎡、人体耐電圧：2KV以下	項目	性能	① ベースプレート又はアンカーが耐力に達したとき又はコンクリート接合面が剥離したとき	水平荷重の1/2が下記の＜適用地震時水平力＞以上	② 上記①以外の部分が耐力に達したとき	水平荷重の1/1.5が下記の＜適用地震時水平力＞以上	③ 適用地震時水平力を加力した時の支柱頂部の変位	構造床面からの高さの1/50以下	20 4 トイレ プレ ース 及び その 他の 工事	標準仕様書表20.2.5)によるほか以下とする。 ・品質・性能 1)付属金物 項目 品質・性能 ヒンジ 耐蝕性のあるものとする。 ラッチセット 腐蝕の恐れのある材料には防錆処理を施してあるものとする。 戸当り 腐蝕の恐れのある材料には防錆処理を施してあるものとする。 戸当り ゴムは、使用に十分耐える材質であるものとする。 2)外観 JIS A 6512「可動間仕切」の5. b)による。 3)パネル表面材の耐薬品性・耐汚染性・耐ひっかき性・開閉耐久性 項目 品質・性能 耐薬品性及び耐汚染性 耐ひっかき性 開閉耐久性 メラミン樹脂系化粧板 及びメラミン樹脂系単一材 JIS K 6903(2008)「熱硬化性樹脂高圧化粧板」の表8品質による耐汚染性（B法）の規定を満足していること。 JIS A 4702「ドアセット」9.4 開閉繰り返し試験によるスイングドア（開閉回数10万回）を満足すること及び試験終了時点で構造金物、固定金具等に緩みのないこと。 メラミン樹脂系化粧板 JIS K 6903(2008)「熱硬化性樹脂高圧化粧板」の表8品質による耐汚染性（B法）の規定を満足していること。 JIS A 4702「ドアセット」9.4 開閉繰り返し試験によるスイングドア（開閉回数10万回）を満足すること及び試験終了時点で構造金物、固定金具等に緩みのないこと。 ポリエステル樹脂系化粧板 JIS A 5905「繊維板」に規定する表18の化粧品の品質に適合していること。 JIS A 4702「ドアセット」9.4 開閉繰り返し試験によるスイングドア（開閉回数10万回）を満足すること及び試験終了時点で構造金物、固定金具等に緩みのないこと。 ポリエステル樹脂系化粧板 JIS A 5908「パーティクルボード」に規定する表11の化粧パーティクルボードの品質に適合していること。 ・試験方法 1) ヒンジは、JIS A 1510-2「建築物ドア金物の試験方法-第2部：ドア用金物」の規定による。 2) 戸当りの衝撃試験は、JIS A 1510-2の規定による。	20 18 床 点 検 口 及び その 他の 工事	・品質・性能 ： 以下のもの又は同等のものとする。 部品名 材質 屋内外用 屋内用 アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材 JIS H 4100「アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材」に規定するA6063S-T5（表面処理）JIS H 8602「アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化塗装被覆膜」に規定するB種又はJIS H 8601「アルミニウム合金被覆膜」に規定するAA15 受枠材 ステンレス製 JIS G 4305「冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯」に規定するSUS304、SUS430J1L、SUS443J1 表面処理：HL又は2B仕上げ程度 表面処理：HL又は2B仕上げ程度 鋼製 - 鋼板又はJIS G 3313「電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯」の類にメラミン樹脂焼付塗装等若しくは、公共建築工事標準仕様書表18.3.1及び表18.3.2のさび止め塗料塗し等の防錆処理を行ったもの 二重蓋の中間 鋼製 JIS G 5501「ねずみ錆蝕品」に規定するFC150、FC200 その他 塩化ビニル樹脂製等 黄銅 JIS H 3100「銅及び銅合金の板及び条」に規定するC2600、C2720、C2801 JIS H 3250「銅及び銅合金の棒」に規定するC3602、C3604 目地材 ステンレス JIS G 4305に規定するSUS304、SUS430J1L、SUS443J1 JIS G 4308「ステンレス鋼線材」に規定するSUS304、SUS430J1L、SUS443J1 ステンレス鋼板 JIS G 4308に規定するSUS304 JIS G 4305に規定するSUS430 JIS H 4000「アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条」に規定するA1100P H24 表面処理：陽極酸化塗装被覆膜 JIS H 8601に規定するAA15 JIS H 8602に規定するB 鋼板又はJIS G 3313「電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯」の類にメラミン樹脂焼付塗装等若しくは、標準仕様書表18.3.1及び表18.3.2のさび止め塗料塗し等の防錆処理を行ったもの アルミニウム板 - 鋼材 - 鋼板又はJIS G 3313「電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯」の類にメラミン樹脂焼付塗装等若しくは、標準仕様書表18.3.1及び表18.3.2のさび止め塗料塗し等の防錆処理を行ったもの バックシン材 塩化ビニル系ゴム、軟質塩化ビニル、クロロプレン、スポンジラバー、エチレンプロピレン等枠の材質、形状に適した弾力性、密着性、気密性を有するもの アンカー材 鋼製に電気亜鉛めっき又は防錆塗料を行ったもの 黄銅鉄製、黄銅製、アルミニウム押出形材、合金鉄製、ステンレス鉄鋼品、ステンレス製等ステンレス鋼材、アルミニウム押出形材などで被覆した、合成樹脂製のものは、衝撃による変形、割れが生じないもの 取手 黄銅製、ステンレス製、亜鉛合金製 鍵 施錠・開錠は、鍵又は開閉用ハンドル式 1)許容差 ①受け枠基準寸法 600角程度まで ②受け枠寸法の許容差 ±0.5mm ③受け枠寸法の許容差 ±0.5mm ④受け枠と蓋枠のクリアランス 片側2mm以内 2)蓋の耐荷重性能 ①加圧する荷重値Pn=1,000N ②蓋中央部の残留たわみが点検口の有効径の0.08%以内 ③受け枠、蓋その他の使用上支障がないこと ④破壊荷重が、加圧荷重値Pnの2倍以上 ・試験方法 ： 1)試験体 ①貼付用とし、600mm角程度とする。 ②枠見込みは、40mm以下とする。 2)試験 ①試験は、蓋枠の四隅を支持させ、蓋の中央部にφ50mmの加圧板を設置し、加圧する。 ②本試験前に200Nを加圧した後、本試験を行う。 ③受け枠、蓋その他の使用上支障がないこと ④本試験は、1,000Nで加圧、荷重除去を3回繰り返し行った後、その後試験体が破壊する（終局荷重）まで加圧する。 3)測定 蓋中央部にかかる加圧を200N増す毎にたわみと受け枠の変形その他の異常について1,000Nまで3回繰り返し返す。	23 10 屋上緑化 工事	・品質・性能 ： 項目 品質・性能 透水フィルター 材質は、合成樹脂等で耐腐食性及び耐久性のあるもの。 透水性は、その週の数値が直前の週の数値より高い値を維持し、透水係数の上昇傾向を確認できること。 透水、排水層等 合成樹脂等で耐腐食性及び耐久性のあるものであること。 構成材の主要材質 （保水層を有する場合は、保水層共） 植物の生育に必要な排水性能を持ち、通気性及び補込み土壌を支え、流出しない構造をもつこと。 排水層 240L/㎡・h以上 排水層の鉛直方向の排水性能 最大土壌層厚の単位面積当たりの重量の1.5倍以上、かつ、3×104N/㎡の載荷重で破壊・有害なひずみなど異常のないこと。 耐荷重性能（排水層の許容圧縮強度） 耐根層 重ね合わせ部を含め、クマザサ等の地下茎伸長力の強い植物に対して3年以上の耐根性能（貫通防止能力）を有し、かつ、耐腐食性及び耐久性のあるものであること。 耐根層保護層 材質は、合成樹脂等とし、耐腐食性及び耐久性を有し、かつ、施工中及び施工後の耐根層を保護するものであること。ただし、耐根層を保護コンクリート（絶縁シートも含む）の下に設ける場合は省略することができるものとする。 ・試験方法 ： 1)透水フィルタの透水性 ①JIS A 1218「土の透水試験方法」の定水位透水試験に準じたインターロッキングブロックの透水性試験装置の下部に試験体（透水フィルタ）をセットし、その上に砂（JIS A 5308「レディミクストコンクリート」付属書Aに規定する砂）及びシルト#250を容積比1：1の割合で混合し、高さ80mmの試験容器に圧入せし均一に充填する。（試験体1体） ②常通で1日置いた後、上部より給水する。給水5日間連続後取り出して自然水切り2日とした給水サイクルを繰り返す。週2回を下回らない測定回数で圧力差の水頭差110mmを保持したまま、1分間の透水量を計量し、透水係数を算出する。なお、乾燥工程の試験室は室温20±3℃、湿度60±5%とする。 ③水切り工程は、試験体に入った試験装置を取り出し、試験室内に水が切れる状態で保管する。 ④各サイクルごとの透水係数の推移をグラフ化し、6週間を過ぎるまでにその週の数値が直前の週の数値より高い値を維持し、透水係数の上昇傾向を確認できれば目詰まりが解消方向にあると判断し、合格とする。 ⑤試験開始後6週間、流水時間合計が30日を超えた時点で透水係数が最大上昇に転じない場合は、その後も透水量が増加する方向へ向かうまで流水時間を延長して確認すること可とする。 2)排水層の耐荷重性能 ①最大土壌層厚の単位面積当たりの重量の1.5倍かつ3×104 N/㎡の等分布荷重による加圧試験を行ない、排水層及び耐根層等に有害な変形・破壊の起きないことを確認する。又その時の圧縮応力に対する歪み(%)を測定する。（保水層を有する場合は保水層も対象とする。） ②試験体は耐根層から透水層までを通常使用状態にセットした3体とする。加圧速度は10mm/min以下とする。
項目	性能														
① ベースプレート又はアンカーが耐力に達したとき又はコンクリート接合面が剥離したとき	水平荷重の1/2が下記の＜適用地震時水平力＞以上														
② 上記①以外の部分が耐力に達したとき	水平荷重の1/1.5が下記の＜適用地震時水平力＞以上														
③ 適用地震時水平力を加力した時の支柱頂部の変位	構造床面からの高さの1/50以下														
3 移動間仕切	移動間仕切	標準仕様書表20.2.4)によるほか以下とする。 ・品質 1)パネル（表面材、心材、フレーム材、端木、笠木及び補強材）及びハンガーレール JIS A 6512「可動間仕切」の表9材料又はこれらと同等以上の品質性能を有し、かつ、接触腐食をおこさないもの又は防食処理を施したものとす。 2)パネルの外観 JIS A 6512「可動間仕切」の5. a) ～ c) による。 ・性能及び試験方法 1)パネルの操作性 パネル操作の初動力は98N以下とする。 2)パネル圧接装置の耐久性 パネル圧接装置の固定・解除は、7,500回の繰返し耐久試験実施後、質量50kg衝撃試験で異常のないものとする。 3)耐衝撃性 質量50kgにおける衝撃試験において構造部材の折れ、曲りの異常がなく、表面の割れ、はがれがないものとする。また、接点・接床部が外れないこと及び多少のずれがあっても圧接装置の調整で元に戻せるものとする。 4)レールの耐久性 レールは普通パネルで吊り車2個が通過する部分を1m以上とし、吊り車の通過回数が30,000回以上で異常のないものとする。 5)吊り車の耐久性 吊り車は、走行距離60kmで操作性に異常がなく、レールに大きな変形がないものとする。 6)ランナーの引張強度 引張試験を実施し、普通パネル重量の5倍の荷重を、パネル1枚に使用するランナーの数で除した値以上の強度があるものとする。 7)吊りボルトの引張強度 一本にかかる荷重の15倍以上の引張強度があるものとする。 8)通音性能 通音性試験はJIS A 6512に規定する透過損失単位による各区分ごとに、500Hzの音について透過損失の規定値に適合するものとする。 9)ホルムアルデヒド等 JIS A 6512「可動間仕切」7材料による。	11 種安成 成												

施工	〃	〃	〃	〃	〃
竣工	〃	〃	〃	〃	〃
監理	〃	〃	〃	〃	〃
施工	〃	〃	〃	〃	〃

高橋 央	一級建築士
基内 有紀	一級建築士
柳澤 彩	一級建築士
大場 卓	一級建築士

日建設計	木更津市吾妻公園文化芸術施設 新築工事（建築）		（通し番号12） 2 - 10 J - 240623 - D
	2026. 06 . 30	検図者： 砂田 哲正	

特記仕様書（10）（木更津市建築材料等品質性能表）	A1:1/** A3:1/**	No.
---------------------------	--------------------	-----

[illegible]

1.3.7	【付加】	a.機器・材料製造者及び専門事業者は、設計図書等に記載された品質を確保するに同等のものの中から選定し、選定届を監理者及び監督職員に提出する。 b.設計図書等に記載された機器・材料製造者や専門事業者以外のものを選定する場合は、機器・材料製造者や専門事業者の能力、経歴等を証明する資料を監理者に提出し、監督職員の承認を受ける。 c.設計図書等に製造者名の記載がない機器、材料で、設計図書等に製造者の条件が示される場合は、これに適合する製造者を選定して、条件に適合することを証明する資料を監理者に提出し、監督職員の承認を受ける。 d.設計図書等に専門工事業者名の記載がない工種について、設計図書等で「専門工事業者による」としている工種については、選定について監理者と協議する。 e.機器・材料製造者及び専門工事業者の選定は速やかに行い工程に影響のないようにする。	4節	材料	1.4.1	【付加】	a.トルエン、キシレン等厚生労働省指値値の揮発性有機化合物含有量調査のため、揮発性材料及び監督職員の指示する材料について、安全データシート(SDS)、放散量測定報告を事前に監督職員及び監理者に提出する。 b.工事に使用する材料は、石棉を含有しないもの(含有率＝0％)とする。 c.前b号に関連して、耐火材、板状製品、床材等及び監督職員の指示する材料については、安全データシート(SDS)を事前に監督職員及び監理者に提出する。 d.工事に使用する材料(機器、材料、製品等を含む)は、設計図書等に示された性能、形状等の仕様以外の詳細仕様、構造等について、通常有すべき性能を考慮した各製造者の専門的な知見及び技術力による仕様により製造されたものとする。 b.設計図書等が準拠した日本産業規格(以下、JISという)、日本農林規格(以下、JASという)、その他規格類、官公署及び電力、ガス、水道等の供給会社の各規格等は、原則として工事請負契約の最新のものを適用する。	1.4.9	【追補】	a.海外製の機器、材料、製品等を使用する場合は、あらかじめそれらが日本国の関係法令に適合し、設計図書等に定められた品質、性能を有していることを証明する資料を監理者に提出し、監督職員の承認を受ける。 b.消耗品、支給材料又は貸与品及び設計図書等(海外製品としての仕様が明記されている場合、及び機器、製品において、国内の製造者が、海外製の部品等を使用して国内製品として組立販売又は取扱いし、補修、定期点検等のアフターサービスができる体制にある場合は、海外製とは見なさない。 c.海外製の機器、材料、製品等を使用する場合は、完成引渡し後、通常の維持管理条件下で発生した不具合は受注者の責任において対応する。この場合の保証期間は次のとおりとする。 1)設備機器、設備システム等(システム構成素材、部品を含む) ⅰ)保証期間5年とする。仕様書規定性能の保証は騒音レベル等の付帯的与条件を含む。ただし、性能、品質安定性に関する不具合の発現率が、機器台数又は部品数量の5%を超えた場合は、全数を保証対象とし、保証期間5年を追加延伸し、合計10年とする。 ⅱ)維持管理、補修、定期点検等のアフターサービスについては、修理、部品交換の対応可能期間、取替え部品の対応可能期間は10年とする。 2)設備機器以外の製品等 ⅰ)保証期間10年とする。 ⅱ)維持管理、補修、定期点検等のアフターサービスについては、修理、部品交換の対応可能期間、取替え部品の対応可能期間は10年以上とする。 3)素材、材料等 ⅰ)基本素材性能等の仕様の保証期間は10年とする。ただし、素材性能、品質安定性に関する不具合の発現率が5%を超えた場合は、全数を保証対象とし、保証期間5年を追加延伸し、合計15年とする。 ⅱ)修理、取替え材料の対応可能期間は10年とする。 d.設計図書等に記載の海外製の機器、材料、製品等が所定の品質、性能に適合しないと認められる場合、又は前c号の保証に耐えるものではないと認められる場合は、速やかに監督職員及び監理者と協議する。	1.5.12	【追補】	a.1.5.5施工の検査等により不合格となった箇所については、その処置の手順を定める。 b.監督職員又は監理者による検査の結果、工事用図書のとおりに実施されていないこと及び工事用図書に示された性能が満たされていないことが認められ、修補又は改造を行う処置とした箇所は、修補又は改造後、監督職員又は監理者の検査を受ける。 c.不適合製品の処置において、規定の品質に合致しないが、特定の逸脱範囲内にあるものを限られた部位、数量について使用する場合(「材料の特別採用」という。)は、監督職員又は監理者の承認を受ける。 d.発生した不適合製品について、同一場所又は同様の場所における再発を防止するため、不適合の原因を除去する是正処置を講ずる。品質に重大な影響を及ぼす可能性のあるもの、又は監督職員及び監理者の指示するものは是正処置の方法については、監督職員及び監理者に報告する。
1.3.10	【付加】	a.災害、公害又は事故のおそれがある場合は、速やかに適切な処置を講じ、直ちにその経緯を監督職員及び監理者に報告する。	1.4.2	【付加】	材料の品質等	a.工事に使用する材料(機器、材料、製品等を含む)は、設計図書等に示された性能、形状等の仕様以外の詳細仕様、構造等について、通常有すべき性能を考慮した各製造者の専門的な知見及び技術力による仕様により製造されたものとする。 b.設計図書等が準拠した日本産業規格(以下、JISという)、日本農林規格(以下、JASという)、その他規格類、官公署及び電力、ガス、水道等の供給会社の各規格等は、原則として工事請負契約の最新のものを適用する。 c.機器、材料に関する設計図書等の記載に「同等」「程度」等とある場合は、選定された機器、材料が所定の品質及び性能を有することの証明となる資料を監理者に提出し、監督職員の承認を受ける。 d.設計図書等において指定された機器、材料が入手困難な場合は、前 b 号により監督職員の承認を受けたうえで、それと同等以上の品質、性能を有する代替品を使用することができる。 e.共仕[1.4.2](2)及び前 b 号において、建築材料・設備機材・設備機材品質性能評価事業及び公共住宅用資機材品質性能評価事業の承認を受けた機器、材料については、当該評価書の写しを「品質及び性能を有することの証明となる資料」とみなす。 f.共仕[1.4.2](3)を、次に読み替える (4)材料の色、柄等については、監督職員又は設計者(この工事契約に関し設計意図伝達業務を委託されている者。以下同じ。)の指示を受ける。 g.共仕[1.4.2](5)を、次に読み替える (5)設計図書等に定められた材料の見本を提出又は提示する。材質、仕上げの程度、色合、柄等については、あらかじめ監督職員又は設計者に確認を受け、監督職員の承認を受ける。 h.JIS-0-17050-1(JIS-0-1000)による自己適合宣言をつけた機器、材料、製品は、JISのマーク表示のあるものとはみなさない。 【付加】1.材料、製品、機器類の色合いに関する見本塗布作成に際し、各製造者等への色調指示用の色見本帳として、次を準備する。 ○日建設計「基準色2010」(・切取り 1冊 ・小型判 冊 ○大型判 1冊) ○日本塗料工業会「塗料用標準色 最新版」(ワイド版) 1冊 【付加】1.機器本体又はその構成部品が電気用品(電線類、ヒューズ類、配線器具、ブレーカー、変圧器、電動機、電気器具等)に該当する場合はPSE表示のあるものとする。 【付加】2.外装仕上げ材料(機器、製品を含む)及び施工の共通品質として、総合耐震クライテリア及び各章の規定によるほか、次に示す必要最小限の性能を設定する。これを満たすうえで、当該材料の製造者としての専門的知識及び技術力をもって設計、製造(製作、加工、組立てを含む)を行い、専門工事業者としての技術力をもって取り付ける。ただし性能維持のため経年劣化等による点検や部品の交換、再施工が必要なもののについては、1.7.3「保全に関する資料」としてまとめ、発注者に提出する。 ○工事概要書に示された地震力(設計用震度)及び層間変位を超えない事象においては、脱落がない。 ○建築物の法定耐用年数の期間に、工事概要書に示された風圧力の算定条件を超えない状態においては、風の影響による脱落がない。 ○工事概要書に示された条件を超えない風雨の事象においては、漏水がない。ただし、建具等において水密性能を規定したものを除く。 ○日常的な日射の影響及び温度変化の状態においては、脱落及び社会生活上有害な異音の発生がない。 【付加】1.内装仕上げの材料(機器、製品を含む)及び施工の共通品質は、総合耐震クライテリア及び各章の規定によるほか、次に示す必要最小限の性能を満たすものとして、当該材料の製造者としての専門的技術力をもって設計、製造(製作、加工、組立てを含む)、専門工事業者としての技術力をもって取り付けられなければならない。ただし性能維持のため経年劣化等による点検や部品の交換、再施工が必要なもののについては、1.7.3「保全に関する資料」としてまとめ、発注者に提出する。 ○工事概要書に示された地震力(設計用震度)及び層間変位を超えない事象においては、脱落がない。 ○日常的な日射の影響及び温度変化の状態においては、脱落及び社会生活上有害な異音の発生がない。							
1.3.12	発生材の処理等	a.引渡しを要するもの ＊なし ・あり() b.特別管理産業廃棄物 ＊なし ・あり() 「あり」の場合の処理方法は、監督職員指示による。 c.汚染土壌 ①なし ・あり() ②受注者が土壌調査を行う() 「あり」の場合の場所、数量 ＊設計図による ・ 「あり」の場合の処理方法 ＊設計図による ・ 「受注者が土壌調査を行う」の場合の対象範囲、調査方法等の詳細は、設計図による。 d.現場で再利用を図る発生材 e.再資源化を図る発生材 ＊建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)による特定建設資材廃棄物	1.4.4	【付加】	材料の検査等	a.機器、材料を現場に搬入した時点で、あるいは必要に応じて製作工場における機器、材料の製造又は組立が完了した時点で、種別ごとに自主検査を行い、検査記録を監督職員及び監理者に提出する。 b.量産品あるいは標準品で実測値等が整備されているものは、性能表又は能力計算書等の証明となるものを用意をもって前 a 号の検査とすることができ。 c.配線、配管、小型器具、雑材料その他の軽微なものは、小包等の表示による材質、呼称寸法等の確認をもって前 a 号の検査とすることができる。 d.監督職員又は監理者が指示する機器、材料の自主検査には、監督職員又は監理者の立会いを受ける。 【付加】e.設計図書等に監督職員又は監理者の検査の定めがある場合、前 a 号の検査に合格後、検査記録を提出し、監督職員又は監理者の検査を受ける。なお、これらの検査に必要な資機材、労務等を提供する。 1.4.5 【付加】材料の検査に伴う試験 a.機器、材料の試験及び施工検査に伴う試験は、次の場合に行う。 1)設計図書等に定められた場合 2)設計図らなければ、設計図書等に定める品質又は性能、機能に適合することが証明できない場合 b.前 a 号の試験の結果に疑義が生じた場合は、監理者と協議する。 c.依試体の製作要領は、設計図書等の定めによる。定めがない場合は、試験方法に基づいた適切なものを監理者から提供し、監督職員及び監理者の確認を受ける。 d.共仕[1.4.5](3)を、次に読み替える (3)試験は、原則として、監督職員及び監理者の立会いを受けて行う。ただし、公的試験所又はこれに準ずる試験所を行う場合、あるいはあらかじめ監督職員の承認を受けた場合は、この限りでない。なお、監督職員及び監理者の立会いに必要な資機材、労務等を提供する。							
1.3.13	【付加】	a.既存施設部分、工事目的物の施工済み部分等が汚損を受けた場合は、速やかに監督職員及び監理者に報告し、復旧方法について監理者と協議のうえ、復旧する。 b.工事施工に際し、既存施設部分を汚損した場合は、監督職員及び監理者に報告し、補修方法、時期について監督職員の承認を受けたうえで、原状に準じて補修、復旧する。	1.4.7	【付加】	施工の検査等	a.自主検査における確認項目及び検査記録の書式については、あらかじめ監理者と協議のうえ決定する。 b.電気工事を含む工種では、「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)」に基づいて配線敷設や接続等が行われたことを確認した検査記録を、監理者に提出する。 c.共仕[1.5.5]による施工の確認(自主検査)に合格後、検査記録を監理者に提出し、監督職員又は監理者の検査を受ける。なお、これらの施工記録、検査記録及び資料等は、監理技術者の確認、署名を受けたものとする。 d.自主中間検査 ＊受注者の判断、社内規定等により、必要に応じて行う ○次により行う 契約内容の履行を確保なものによるため、監理者の指示する時期に、受注者の本社等の検査要員(現場関係者を除く)による自主中間検査を行い、関係法令又は設計図書等に適合しない箇所等がある場合は、速やかに修補又は改造を行ったうえで、監理者に報告する。							
1.3.14	【付加】	a.工事の完成に際し、次の事項は、1.6.1による「発注者検査」までに対応する。 1)工事に伴い損傷を生じた既存の施設、工作物、樹木等は、原状に復旧する。 2)工事目的物の施設又は設備の一部を工事に使用した場合は、設計図書等の定める条件のとおりに復旧する。	1.5.4	【付加】	施工の立会い	a.共仕[1.5.7](1)を、次に読み替える。 (1)設計図書等に定められた場合及び監理者の指示を受けた場合の施工は、監理者の立会いを受け、この際、適切な時期に監理者に対して立合いの請求を行うものとし、立合いの日時について監理者と協議する。なお、監督職員の指示により、監督職員が立ち会うことがある。 b.監理者が指示した場合には、監理者の立合いに代えて工事写真等の記録を整理して監理者の確認を受ける。							
1.3.15	【追補】	a.工事の着手に先立ち、建設業法に基づき現場代理人及び有資格者である主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐等を選任する。 b.現場代理人、主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐の設置は、次による。 1)現場代理人 ＊本工事現場に専任(常駐)とする現場代理人を置く ・他現場等との兼任を可とする現場代理人を置く 2)監理技術者(監理技術者の設置が必要な工事の場合) ＊本工事現場専任の監理技術者補佐の設置により、他現場との兼任を可とする ○本工事現場に専任(常駐)とする 3)主任技術者又は監理技術者(監理技術者の設置を要しない工事の場合) ＊本現場に専任かつ常駐とする ・他現場との兼任を可とする c.現場代理人は、原則として一級建築士、一級建築施工管理技士又は技術士(建設部門)の資格を有する者とする。 d.現場代理人、主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐の有する工事経験等は次による。 ＊同種、同規模の工事経験を有する ・特に要しない ・次の経験を要する()	1.5.7	【置換】	化学物質の濃度測定	a.建築物の室内空気中に含まれる揮発性有機化学物質等の濃度測定は、27章による。 b.測定時間、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室及び測定箇所数は、27章による。 c.施工における接着剤等の有機溶剤や使用材料相互の干渉による臭気について、発生おそれのある場合は、事前に臭気測定計画を監理者に提出のうえ、施工中の必要な時期に監理者の立会いのもと測定を行い、その結果を監督職員、建物管理者及び監理者に報告する。測定方法は、携帯型臭気センサーによる簡易測定程度とし、測定箇所数及び判定基準は、次による。 測定箇所数 ＊各対象室の中央部1箇所 判定基準(6段階表示法による臭気強度) ・1.0以下 ＊2.0以下 ・ d.設計図書等に記載のない施工の手段、手法については、受注者が決定し、その内容を監理者に報告する。ただし、これによる工事費の追加や工期の延伸は認められない。 e.関係法令等により特定の基準によって施工することが定められている場合、及び認定工法である場合は、これに従う。							
1.3.16	【追補】	a.監督職員及び監理者が指示する各種会議又は打合せに出席する。出席者については、監督職員及び監理者と協議のうえ選任する。また、会議場所、会議用機材、会議用資料を提供するなど、その開催に協力する。 b.特殊な技術を必要とする次の工事は、専門部会を設けて施工図や施工計画に関する技術的な検討を行い、検討結果を工事に反映する。専門部会には原則として、受注者の本社等の技術部門に属する専門家や専門事業者の技術者を加える。 ○鉄骨 ・大屋根 ○ホールスタジオ音響 ○防振音響 ○化粧打放しコンクリート c.前 a、b 号の会議又は打合せを行った場合は、終了後速やかに記録を作成し、監督職員及び監理者に提出する。 d.定例会議等において、予定されている作業内容、スケジュール及び予測される事故とその予防策等について、監督職員及び監理者の確認を受け、その内容を工事関係者に周知徹底する。	1.5.10	【追補】	工法等の選定	a.設計図書等に記載のない施工の手段、手法については、受注者が決定し、その内容を監理者に報告する。ただし、これによる工事費の追加や工期の延伸は認められない。 b.関係法令等により特定の基準によって施工することが定められている場合、及び認定工法である場合は、これに従う。							
1.3.17	【追補】	a.機器、材料、製品等の誤用、混用を防止するための識別管理を行う。また、検査、試験の実施状況、不適合製品についても識別管理する。 b.識別管理が必要な対象と管理の方法について、あらかじめ監督職員及び監理者に報告する。	1.5.11	【追補】	事後の検査	a.事後の検査、試験では結果が十分に検証できない工程については、認定された者が認定された設備を使用して、定められた方法及び手順により作業を行い、その工程を監視、管理し、記録を監理者に提出する。 b.前 a 号の対象となる工程は、鉄筋の圧接、鉄骨の溶接等のほか、完成後隠ぺい部となる耐火被覆や防火区画等の処理、カーテンウォールファスター、天井内耐震ブレース等の固定部等、建築物の性能に重大な影響を及ぼすそれがあるものが該当し、対象となる工程を要員、設備、方法、手順、管理及び記録の方法と併せて、あらかじめ監理者と協議のうえ定める。 c.記録は、確認チェックのみではなく、形状寸法の測定結果及び写真等により、確認した内容を把握できるものとし、受注者の検査に合格したものとする。							
1.3.18	【追補】	a.工事目的物に組み込まれた機器、材料、施工等について、その履歴、使用又は所在をたどるためにトレーサビリティ管理を行い、その記録を監理者に提出する。 b.トレーサビリティ管理の対象は、受注者等の仕様によるほか、設計図書等及び次の1)に定めるものについて実施する。 具体的な対象項目と管理方法については、あらかじめ監理者と協議のうえ定める。 1)＊鉄筋 ＊生コン ＊鉄骨 ・カーテンウォール(ガラスを含む) ・免震部材 ・強化ガラス ・倍強度ガラス ・海外工場製作品	1.5.12	【追補】	施工の検査に伴う不適当な処置	a.1.5.5施工の検査等により不合格となった箇所については、その処置の手順を定める。 b.監督職員又は監理者による検査の結果、工事用図書のとおりに実施されていないこと及び工事用図書に示された性能が満たされていないことが認められ、修補又は改造を行う処置とした箇所は、修補又は改造後、監督職員又は監理者の検査を受ける。 c.不適合製品の処置において、規定の品質に合致しないが、特定の逸脱範囲内にあるものを限られた部位、数量について使用する場合(「施工の特別採用」という。)は、監督職員又は監理者の承認を受ける。 d.発生した不適合箇所について、同一場所又は同様の場所における再発を防止するため、不適合の原因を除去する是正処置を講ずる。品質に重大な影響を及ぼす可能性のあるもの、又は監督職員及び監理者の指示するものは是正処置の方法については、監督職員及び監理者に報告する。							
1.3.19	【追補】	a.検査、測定、試験等の測定及びモニタリングに使用する計測用機器等は、適切な精度のものを用いる。 b.前 a 号に該当する機器は、適正に維持、管理、校正し、その計画は当該試験等の計画書に記載するとともに、記録は次の報告書に記載する。ただし、監視及び測定に使用する機器が、公的試験所又はこれに準ずる試験所の管理の下にある場合は、省略することができる。	6節	【完成、検査】	完成、検査	a.この工事の完了に当たり発注者に求める検査を「発注者検査」といい、この検査を発注者に求めるときは、次の1)から4)までに示す要件を満たすものとする。 1)工事用図書に適合していることを確認し、すべての工事が完了している。 2)監督職員及び、設計者及び監理者から指示を受けた事項がすべて完了している。 3)特仕[1.6.1] c,から1.の各種検査及び検査結果に基づき必要な修補等がすべて完了している。 4)設計図書等に定められた、工事完成時の提出図書の整備がすべて完了している。ただし、設計図書の定め又は監督職員及び監理者の承認を受けて後日提出とするものを除く。 b.契約図書に規定する部分引渡しに係る工事の完了により、監督職員に対して監理者の立会いのもとに検査を求めることと確認し、部分引渡しに係る工事については、前 a 号の1)から4)までの要件を満たすものとする。ただし、特仕[1.6.1]f,の検査の時期は、監理者と協議し、工事完成時の提出図書の範囲は、監督職員及び監理者の協議する。 c.工事の完成に当たって、受注者等の自主検査を行ったうえで、受注者の本社等の検査員(現場関係者を除く)による「自主検査」を行う。自主検査に先立ち、自主検査計画書を監理者に提出する。検査の結果は、関係法令又は工事用図書に適合しない箇所等がある場合は、速やかに補正を行ったうえで、監理者に報告する。なお、自主検査報告書作成については監理者が提示する「提出書類作成要領・受注者検査要領」による。 d.前 c 号の報告のうえ、監督職員及び監理者による「監督職員竣工検査」を受ける。 【付加】e.前号の検査の結果、修補又は改造が必要であると指摘された箇所がある場合は、監督職員及び監理者の指示により速やかに修補又は改造し、監督職員及び監理者の再検査を受ける。また、検査結果に基づいて監督職員及び監理者から指示を受けた修補又は改造は、監督職員及び監理者の再検査を受けるとともに、官公署その他関係機関に対し必要な手続を行う。 【付加】f.前 c、d、e 号の各検査において、すべての工事が完了していること、及び設計図書と契約条件並びに関係法令等の規定に適合していることが確認されたら、監理者の本社等の検査員(現場組織関係者を除く)による「完成検査」を受ける。 【付加】g.前 f 号の検査の結果、修補又は改造が必要であると指摘された箇所がある場合は、監督職員及び監理者の指示により速やかに修補又は改造し、監督職員及び監理者の再検査を受ける。 h.完成時の諸検査の日程、方法については、関連工事との調整を行い、必要により関連工事の受注者等との間で、協議して検査を受ける。 【付加】i.工事の完成に際し、すべての機器及び装置について、原則として稼働確認、試運転調整を完了した状態で、受注者等による次の検査、試験を行う。また、検査結果に基づいて報告書を作成し、監督職員及び監理者に提出し、監督職員及び監理者竣工検査を受ける。 1)外觀検査(出来形検査) 目視、聴音又は手で触るなどにより、各機器、装置が設計図書等に示す構造、材料、安全、耐久、保守、衛生等についての要求に合致することを確認する。 2)個別性能機能検査 次により各機器及び各装置の個別の性能、機能を設計図書等と照合し、その適合性を確認する。 イ.機能検査:運転、作動状態での試験に先立ち、稼働、通水、通気、通電等の試験を行う。次に各機器、装置の単体の動作試験を行い、運転状態及び各種動作が正常であることを確認する。 ロ.性能検査:各機器、装置の単体の性能が、設計図書等に定められた流量、圧力、温度、電圧、電流、稼働力等と合致することを確認する。 ハ.水質検査:飲料水は、水道法施行規則による水質基準に適合することを確認する。雑用水は、建築物における衛生の環境の確保に関する法律に規定される建築物環境衛生管理基準に適合することを確認する。 3)総合性能・機能検査 複数の工種にまたがって性能、機能を発揮する機器、装置について、関連工事の受注者と協同して総合的な性能機能検査を行い、その適合性を確認する。主な確認項目は、次による。なお、検査に先立ち自主検査計画書を作成し、監督職員の承認を受ける。 ＊停電・復電総合検査(検査の要領等は、監理者が提示する「提出書類作成要領・受注者検査要領」による)。 ＊防災総合検査 ＊自動制御設備総合検査(設備工事のみ) ＊中央監視設備総合検査 ＊セキュリティ設備性能検査 ＊水槽関連設備総合検査 ＊計量・課金総合検査(設備工事のみ) ＊完成確認による騒音、振動検査 ＊完成時の室内環境測定 ＊排煙運動試験 ＊そのほか、監督職員及び監理者の指示する検査 なお、防災総合検査、停電・復電総合検査を実施する場合は、各総合検査完了後に行う。 4)設計図書に定める環境下における設備機器の性能、機能、室内環境の検査について夏季及び冬季の各気象条件が設計条件に近いにおける測定結果が、それぞれ満足していることを確認する。建築物の完成時期により、発注者への引渡しまでに実施できない場合は、監督職員及び監理者の承認を受け、1.7.9cによる完成時の性能機能検査として実施する。 5)BEMS(ビルエネルギー管理システム)、FMS(ファシリティ管理システム)等の機能検査管理システムが設計図書の仕様のとおり機能することを確認する。 6)自然換気システムの動作確認、取扱い説明及び自然換気性能の確認 自然換気システムの動作確認を行う。風速、降雨等による制御を行うシステムの場合は、所定の条件で動作することを確認する。また、建築物利用者向けの自然換気利用取扱い説明書を作成し、説明のうえ監督職員及び建物管理者に提出する。 なお、自然換気性能の確認は、次による。 ＊行わない 7)暖房負荷による冷暖房性能検査 ＊行わない							
1.3.20	【追補】	a.施工日、施工時間に関する条件は、契約書の記載によるほか、次による。 1)設計図書等又は工事現場近隣の住民との間で交わされる工事に関する協定(以下、近隣協定という。)に協力する。 2)契約書及び設計図書等に施工日又は施工時間が定められてない場合で、日曜又は祝日に施工する場合は、あらかじめ理由を付した書面を監督職員及び監理者に提出し、監督職員の承認を受ける。 b.施工日、施工時間 以外の施工条件は、次による。 ＊なし ・あり()	1.6.1	【付加】	完成、検査	a.この工事の完了に当たり発注者に求める検査を「発注者検査」といい、この検査を発注者に求めるときは、次の1)から4)までに示す要件を満たすものとする。 1)工事用図書に適合していることを確認し、すべての工事が完了している。 2)監督職員及び、設計者及び監理者から指示を受けた事項がすべて完了している。 3)特仕[1.6.1] c,から1.の各種検査及び検査結果に基づき必要な修補等がすべて完了している。 4)設計図書等に定められた、工事完成時の提出図書の整備がすべて完了している。ただし、設計図書の定め又は監督職員及び監理者の承認を受けて後日提出とするものを除く。 b.契約図書に規定する部分引渡しに係る工事の完了により、監督職員に対して監理者の立会いのもとに検査を求めることと確認し、部分引渡しに係る工事については、前 a 号の1)から4)までの要件を満たすものとする。ただし、特仕[1.6.1]f,の検査の時期は、監理者と協議し、工事完成時の提出図書の範囲は、監督職員及び監理者の協議する。 c.工事の完成に当たって、受注者等の自主検査を行ったうえで、受注者の本社等の検査員(現場関係者を除く)による「自主検査」を行う。自主検査に先立ち、自主検査計画書を監理者に提出する。検査の結果は、関係法令又は工事用図書に適合しない箇所等がある場合は、速やかに補正を行ったうえで、監理者に報告する。なお、自主検査報告書作成については監理者が提示する「提出書類作成要領・受注者検査要領」による。 d.前 c 号の報告のうえ、監督職員及び監理者による「監督職員竣工検査」を受ける。 【付加】e.前号の検査の結果、修補又は改造が必要であると指摘された箇所がある場合は、監督職員及び監理者の指示により速やかに修補又は改造し、監督職員及び監理者の再検査を受ける。また、検査結果に基づいて監督職員及び監理者から指示を受けた修補又は改造は、監督職員及び監理者の再検査を受けるとともに、官公署その他関係機関に対し必要な手続を行う。 【付加】f.前 c、d、e 号の各検査において、すべての工事が完了していること、及び設計図書と契約条件並びに関係法令等の規定に適合していることが確認されたら、監理者の本社等の検査員(現場組織関係者を除く)による「完成検査」を受ける。 【付加】g.前 f 号の検査の結果、修補又は改造が必要であると指摘された箇所がある場合は、監督職員及び監理者の指示により速やかに修補又は改造し、監督職員及び監理者の再検査を受ける。 h.完成時の諸検査の日程、方法については、関連工事との調整を行い、必要により関連工事の受注者等との間で、協議して検査を受ける。 【付加】i.工事の完成に際し、すべての機器及び装置について、原則として稼働確認、試運転調整を完了した状態で、受注者等による次の検査、試験を行う。また、検査結果に基づいて報告書を作成し、監督職員及び監理者に提出し、監督職員及び監理者竣工検査を受ける。 1)外觀検査(出来形検査) 目視、聴音又は手で触るなどにより、各機器、装置が設計図書等に示す構造、材料、安全、耐久、保守、衛生等についての要求に合致することを確認する。 2)個別性能機能検査 次により各機器及び各装置の個別の性能、機能を設計図書等と照合し、その適合性を確認する。 イ.機能検査:運転、作動状態での試験に先立ち、稼働、通水、通気、通電等の試験を行う。次に各機器、装置の単体の動作試験を行い、運転状態及び各種動作が正常であることを確認する。 ロ.性能検査:各機器、装置の単体の性能が、設計図書等に定められた流量、圧力、温度、電圧、電流、稼働力等と合致することを確認する。 ハ.水質検査:飲料水は、水道法施行規則による水質基準に適合することを確認する。雑用水は、建築物における衛生の環境の確保に関する法律に規定される建築物環境衛生管理基準に適合することを確認する。 3)総合性能・機能検査 複数の工種にまたがって性能、機能を発揮する機器、装置について、関連工事の受注者と協同して総合的な性能機能検査を行い、その適合性を確認する。主な確認項目は、次による。なお、検査に先立ち自主検査計画書を作成し、監督職員の承認を受ける。 ＊停電・復電総合検査(検査の要領等は、監理者が提示する「提出書類作成要領・受注者検査要領」による)。 ＊防災総合検査 ＊自動制御設備総合検査(設備工事のみ) ＊中央監視設備総合検査 ＊セキュリティ設備性能検査 ＊水槽関連設備総合検査 ＊計量・課金総合検査(設備工事のみ) ＊完成確認による騒音、振動検査 ＊完成時の室内環境測定 ＊排煙運動試験 ＊そのほか、監督職員及び監理者の指示する検査 なお、防災総合検査、停電・復電総合検査を実施する場合は、各総合検査完了後に行う。 4)設計図書に定める環境下における設備機器の性能、機能、室内環境の検査について夏季及び冬季の各気象条件が設計条件に近いにおける測定結果が、それぞれ満足していることを確認する。建築物の完成時期により、発注者への引渡しまでに実施できない場合は、監督職員及び監理者の承認を受け、1.7.9cによる完成時の性能機能検査として実施する。 5)BEMS(ビルエネルギー管理システム)、FMS(ファシリティ管理システム)等の機能検査管理システムが設計図書の仕様のとおり機能することを確認する。 6)自然換気システムの動作確認、取扱い説明及び自然換気性能の確認 自然換気システムの動作確認を行う。風速、降雨等による制御を行うシステムの場合は、所定の条件で動作することを確認する。また、建築物利用者向けの自然換気利用取扱い説明書を作成し、説明のうえ監督職員及び建物管理者に提出する。 なお、自然換気性能の確認は、次による。 ＊行わない 7)暖房負荷による冷暖房性能検査 ＊行わない							
1.3.21	【追補】	a.検査、測定、試験等の測定及びモニタリングに使用する計測用機器等は、適切な精度のものを用いる。 b.前 a 号に該当する機器は、適正に維持、管理、校正し、その計画は当該試験等の計画書に記載するとともに、記録は次の報告書に記載する。ただし、監視及び測定に使用する機器が、公的試験所又はこれに準ずる試験所の管理の下にある場合は、省略することができる。	1.6.2	【付加】	完成、検査	a.この工事の完了に当たり発注者に求める検査を「発注者検査」といい、この検査を発注者に求めるときは、次の1)から4)までに示す要件を満たすものとする。 1)工事用図書に適合していることを確認し、すべての工事が完了している。 2)監督職員及び、設計者及び監理者から指示を受けた事項がすべて完了している。 3)特仕[1.6.1] c,から1.の各種検査及び検査結果に基づき必要な修補等がすべて完了している。 4)設計図書等に定められた、工事完成時の提出図書の整備がすべて完了している。ただし、設計図書の定め又は監督職員及び監理者の承認を受けて後日提出とするものを除く。 b.契約図書に規定する部分引渡しに係る工事の完了により、監督職員に対して監理者の立会いのもとに検査を求めることと確認し、部分引渡しに係る工事については、前 a 号の1)から4)までの要件を満たすものとする。ただし、特仕[1.6.1]f,の検査の時期は、監理者と協議し、工事完成時の提出図書の範囲は、監督職員及び監理者の協議する。 c.工事の完成に当たって、受注者等の自主検査を行ったうえで、受注者の本社等の検査員(現場関係者を除く)による「自主検査」を行う。自主検査に先立ち、自主検査計画書を監理者に提出する。検査の結果は、関係法令又は工事用図書に適合しない箇所等がある場合は、速やかに補正を行ったうえで、監理者に報告する。なお、自主検査報告書作成については監理者が提示する「提出書類作成要領・受注者検査要領」による。 d.前 c 号の報告のうえ、監督職員及び監理者による「監督職員竣工検査」を受ける。 【付加】e.前号の検査の結果、修補又は改造が必要であると指摘された箇所がある場合は、監督職員及び監理者の指示により速やかに修補又は改造し、監督職員及び監理者の再検査を受ける。また、検査結果に基づいて監督職員及び監理者から指示を受けた修補又は改造は、監督職員及び監理者の再検査を受けるとともに、官公署その他関係機関に対し必要な手続を行う。 【付加】f.前 c、d、e 号の各検査において、すべての工事が完了していること、及び設計図書と契約条件並びに関係法令等の規定に適合していることが確認されたら、監理者の本社等の検査員(現場組織関係者を除く)による「完成検査」を受ける。 【付加】g.前 f 号の検査の結果、修補又は改造が必要であると指摘された箇所がある場合は、監督職員及び監理者の指示により速やかに修補又は改造し、監督職員及び監理者の再検査を受ける。 h.完成時の諸検査の日程、方法については、関連工事との調整を行い、必要により関連工事の受注者等との間で、協議して検査を受ける。 【付加】i.工事の完成に際し、すべての機器及び装置について、原則として稼働確認、試運転調整を完了した状態で、受注者等による次の検査、試験を行う。また、検査結果に基づいて報告書を作成し、監督職員及び監理者に提出し、監督職員及び監理者竣工検査を受ける。 1)外觀検査(出来形検査) 目視、聴音又は手で触るなどにより、各機器、装置が設計図書等に示す構造、材料、安全、耐久、保守、衛生等についての要求に合致することを確認する。 2)個別性能機能検査 次により各機器及び各装置の個別の性能、機能を設計図書等と照合し、その適合性を確認する。 イ.機能検査:運転、作動状態での試験に先立ち、稼働、通水、通気、通電等の試験を行う。次に各機器、装置の単体の動作試験を行い、運転状態及び各種動作が正常であることを確認する。 ロ.性能検査:各機器、装置の単体の性能が、設計図書等に定められた流量、圧力、温度、電圧、電流、稼働力等と合致することを確認する。 ハ.水質検査:飲料水は、水道法施行規則による水質基準に適合することを確認する。雑用水は、建築物における衛生の環境の確保に関する法律に規定される建築物環境衛生管理基準に適合することを確認する。 3)総合性能・機能検査 複数の工種にまたがって性能、機能を発揮する機器、装置について、関連工事の受注者と協同して総合的な性能機能検査を行い、その適合性を確認する。主な確認項目は、次による。なお、検査に先立ち自主検査計画書を作成し、監督職員の承認を受ける。 ＊停電・復電総合検査(検査の要領等は、監理者が提示する「提出書類作成要領・受注者検査要領」による)。 ＊防災総合検査 ＊自動制御設備総合検査(設備工事のみ) ＊中央監視設備総合検査 ＊セキュリティ設備性能検査 ＊水槽関連設備総合検査 ＊計量・課金総合検査(設備工事のみ) ＊完成確認による騒音、振動検査 ＊完成時の室内環境測定 ＊排煙運動試験 ＊そのほか、監督職員及び監理者の指示する検査 なお、防災総合検査、停電・復電総合検査を実施する場合は、各総合検査完了後に行う。 4)設計図書に定める環境下における設備機器の性能、機能、室内環境の検査について夏季及び冬季の各気象条件が設計条件に近いにおける測定結果が、それぞれ満足していることを確認する。建築物の完成時期により、発注者への引渡しまでに実施できない場合は、監督職員及び監理者の承認を受け、1.7.9cによる完成時の性能機能検査として実施する。 5)BEMS(ビルエネルギー管理システム)、FMS(ファシリティ管理システム)等の機能検査管理システムが設計図書の仕様のとおり機能することを確認する。 6)自然換気システムの動作確認、取扱い説明及び自然換気性能の確認 自然換気システムの動作確認を行う。風速、降雨等による制御を行うシステムの場合は、所定の条件で動作することを確認する。また、建築物利用者向けの自然換気利用取扱い説明書を作成し、説明のうえ監督職員及び建物管理者に提出する。 なお、自然換気性能の確認は、次による。 ＊行わない 7)暖房負荷による冷暖房性能検査 ＊行わない							
1.3.22	【追補】	a.検査、測定、試験等の測定及びモニタリングに使用する計測用機器等は、適切な精度のものを用いる。 b.前 a 号に該当する機器は、適正に維持、管理、校正し、その計画は当該試験等の計画書に記載するとともに、記録は次の報告書に記載する。ただし、監視及び測定に使用する機器が、公的試験所又はこれに準ずる試験所の管理の下にある場合は、省略することができる。	1.6.3	【付加】	完成、検査	a.この工事の完了に当たり発注者に求める検査を「発注者検査」といい、この検査を発注者に求めるときは、次の1)から4)までに示す要件を満たすものとする。 1)工事用図書に適合していることを確認し、すべての工事が完了している。 2)監督職員及び、設計者及び監理者から指示を受けた事項がすべて完了している。 3)特仕[1.6.1] c,から1.の各種検査及び検査結果に基づき必要な修補等がすべて完了している。 4)設計図書等に定められた、工事完成時の提出図書の整備がすべて完了している。ただし、設計図書の定め又は監督職員及び監理者の承認を受けて後日提出とするものを除く。 b.契約図書に規定する部分引渡しに係る工事の完了により、監督職員に対して監理者の立会いのもとに検査を求めることと確認し、部分引渡しに係る工事については、前 a 号の1)から4)までの要件を満たすものとする。ただし、特仕[1.6.1]f,の検査の時期は、監理者と協議し、工事完成時の提出図書の範囲は、監督職員及び監理者の協議する。 c.工事の完成に当たって、受注者等の自主検査を行ったうえで、受注者の本社等の検査員(現場関係者を除く)による「自主検査」を行う。自主検査に先立ち、自主検査計画書を監理者に提出する。検査の結果は、関係法令又は工事用図書に適合しない箇所等がある場合は、速やかに補正を行ったうえで、監理者に報告する。なお、自主検査報告書作成については監理者が提示する「提出書類作成要領・受注者検査要領」による。 d.前 c 号の報告のうえ、監督職員及び監理者による「監督職員竣工検査」を受ける。 【付加】e.前号の検査の結果、修補又は改造が必要であると指摘された箇所がある場合は、監督職員及び監理者の指示により速やかに修補又は改造し、監督職員及び監理者の再検査を受ける。また、検査結果に基づいて監督職員及び監理者から指示を受けた修補又は改造は、監督職員及び監理者の再検査を受けるとともに、官公署その他関係機関に対し必要な手続を行う。 【付加】f.前 c、d、e 号の各検査において、すべての工事が完了していること、及び設計図書と契約条件並びに関係法令等の規定に適合していることが確認されたら、監理者の本社等の検査員(現場組織関係者を除く)による「完成検査」を受ける。 【付加】g.前 f 号の検査の結果、修補又は改造が必要であると指摘された箇所がある場合は、監督職員及び監理者の指示により速やかに修補又は改造し、監督職員及び監理者の再検査を受ける。 h.完成時の諸検査の日程、方法については、関連工事との調整を行い、必要により関連工事の受注者等との間で、協議して検査を受ける。 【付加】i.工事の完成に際し、すべての機器及び装置について、原則として稼働確認、試運転調整を完了した状態で、受注者等による次の検査、試験を行う。また、検査結果に基づいて報告書を作成し、監督職員及び監理者に提出し、監督職員及び監理者竣工検査を受ける。 1)外觀検査(出来形検査) 目視、聴音又は手で触るなどにより、各機器、装置が設計図書等に示す構造、材料、安全、耐久、保守、衛生等についての要求に合致することを確認する。 2)個別性能機能検査 次により各機器及び各装置の個別の性能、機能を設計図書等と照合し、その適合性を確認する。 イ.機能検査:運転、作動状態での試験に先立ち、稼働、通水、通気、通電等の試験を行う。次に各機器、装置の単体の動作試験を行い、運転状態及び各種動作が正常であることを確認する。 ロ.性能検査:各機器、装置の単体の性能が、設計図書等に定められた流量、圧力、温度、電圧、電流、稼働力等と合致することを確認する。 ハ.水質検査:飲料水は、水道法施行規則による水質基準に適合することを確認する。雑用水は、建築物における衛生の環境の確保に関する法律に規定される建築物環境衛生管理基準に適合することを確認する。 3)総合性能・機能検査 複数の工種にまたがって性能、機能を発揮する機器、装置について、関連工事の受注者と協同して総合的な性能機能検査を行い、その適合性を確認する。主な確認項目は、次による。なお、検査に先立ち自主検査計画書を作成し、監督職員の承認を受ける。 ＊停電・復電総合検査(検査の要領等は、監理者が提示する「提出書類作成要領・受注者検査要領」による)。 ＊防災総合検査 ＊自動制御設備総合検査(設備工事のみ) ＊中央監視設備総合検査 ＊セキュリティ設備性能検査 ＊水槽関連設備総合検査 ＊計量・課金総合検査(設備工事のみ) ＊完成確認による騒音、振動検査 ＊完成時の室内環境測定 ＊排煙運動試験 ＊そのほか、監督職員及び監理者の指示する検査 なお、防災総合検査、停電・復電総合検査を実施する場合は、各総合検査完了後に行う。 4)設計図書に定める環境下における設備機器の性能、機能、室内環境の検査について夏季及び冬季の各気象条件が設計条件に近いにおける測定結果が、それぞれ満足していることを確認する。建築物の完成時期により、発注者への引渡しまでに実施できない場合は、監督職員及び監理者の承認を受け、1.7.9cによる完成時の性能機能検査として実施する。 5)BEMS(ビルエネルギー管理システム)、FMS(ファシリティ管理システム)等の機能検査管理システムが設計図書の仕様のとおり機能することを確認する。 6)自然換気システムの動作確認、取扱い説明及び自然換気性能の確認 自然換気システムの動作確認を行う。風速、降雨等による制御を行うシステムの場合は、所定の条件で動作することを確認する。また、建築物利用者向けの自然換気利用取扱い説明書を作成し、説明のうえ監督職員及び建物管理者に提出する。 なお、自然換気性能の確認は、次による。 ＊行わない 7)暖房負荷による冷暖房性能検査 ＊行わない							
1.3.23	【追補】	a.検査、測定、試験等の測定及びモニタリングに使用する計測用機器等は、適切な精度のもの											

[illegible]

2)EPSでは、コンクリート床レベルを床面より50mm以上高くする。周辺圍巾切壁下部で高さ50mm以上の防水対策を行う。 ただし、OAフロアに接続するEPSの場合は、EPS内部に浸水防止用の土手を設けるか、盤自体を嵩上げ設置するなど防水対策措置をおこなう。 3)外装カーテンウォール内側の層間塞ぎ部分には、下階への漏水対策として次の防水堤を設ける。 ○コンクリートを立上げ（H=50mm） ・止水金物（L=50×50程度）スラブ取合い部分に止水シーリングを施す 4)屋内PS（バィスベース）最下階の下部に部屋がある場合には、床面及び壁立上り100mmに防水を施す。 イ、適用箇所（ ） ロ、防水の種別 ＊設計図による（ ） ハ、排水機構 ○設備工事 ・建築工事 配管材料（ ） 接続先 ＊（ ）水槽へ接続（ ） ・自然乾燥方式 ニ、漏水検知器 ○設備工事 ・設置なし 5)下階及び隣室への漏水、浸水防止が必要な部屋では、周囲に立上りをして防水を施す。 イ、部屋の種類（○2、3、4階の下階に居室のある機械室（ ）） ロ、立上りの仕様 ＊設計図による（ ）コンクリート高さ100mm（ ） ハ、防水の種別 ＊設計図による（ ） ニ、排水機構 ・設備工事 ・建築工事 配管材料 ○SGP 接続先 ＊（ ）水槽へ接続（ ） ホ、漏水検知器の設置 ○設備工事 ・設置なし 6)居室内に空調機や水槽、熱交換機等がある場合には、周囲に立上りをして防水を施す。 イ、部屋の種類（○オイルポンプ室（ ）） ロ、立上りの仕様 ＊設計図による（ ）RC立上げH=200mm（ ） ハ、防水の種別（ ＊設計図による（ ）） ニ、排水機構 ○設備工事 ・建築工事 配管材料（ ） 接続先 ＊（ ）水槽へ接続（ ） ホ、漏水検知器の設置 ○設備工事 ・設置なし 7)建築物の重要諸室天井内での漏水防止のために設ける防水パンは、次による。 なお、耐震仕様は一般天井下地の耐震工法-1に準ずる。 イ、設置場所及び範囲 ＊設計図による（ ）室 ロ、防水パンの材質及び形状 ＊設計図による ・重ねタイプ析板 H=85mm 程度 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 板厚0.8mm 程度 同材加工による受けとい付き ハ、防水パンからの排水機構 ・設備工事 ・建築工事 配管材料 ○SGP 接続先 ＊（ ）水槽へ接続（ ） ・自然乾燥方式 ニ、防水パンへの漏水検知器の設置 ○設備工事 ・設置なし 8)風除室を防水する場合は、内部及び外部との防水の縁を切る。風除室からの排水方法は設計図による。 b、外壁等の防水処理 1)土に接する外壁や地下室の耐圧スラブ等は、次の止水処理を行う。 ただし全面的に外防水層を施工する場合を除く。 イ、型枠緊張材には、止水セパレーターを使用する。 ロ、コーン部の止水は、次の順で施工する。 ○1)良好部分を取り除き、コーン底部に高分子系セメント防水剤を塗布する。 ○2)樹脂エマルジョンやプラスチックを混入したポリマーセメントモルタルで外壁面まで埋める。 ○3)コーンから周囲100mm以上の範囲の外壁面に、高分子系セメント防水剤を塗布する。 ハ、ひび割れのある箇所は、次による。 ひび割れの幅が0.3mm未満の場合は、合成ゴム系防水剤を幅50mmでパテかいる。 ひび割れの幅が0.3mm以上の場合は、ひび割れにエポキシ樹脂注入を行い、合成ゴム系防水剤を幅50mmでパテかいる。 ニ、コンクリート打継部（垂直、水平とも）には、止水板を設ける。仕様は次による。 ・設計図による ＊非加硫ブチルゴム製先付止水板 ・鉄芯ブチルゴム止水板差込式 ・水膨張（クロロプレナム製）ベントナイト後付止水板 ・水膨潤滑性（ベントナイト）可塑性止水材 2)地下水位より低い位置にある二重底部内に設ける設備水槽の止水は設計図によるほか、次の排水機構を設けて、外壁面及び耐圧スラブ面からの浸入水を排水する。 イ、水槽の種別（○汚水槽 ○EVピット（ ）） ロ、外壁面排水機構（○湧水槽 ○湧水マット（ ）） ハ、耐圧スラブ面排水機構・湧水槽 ○湧水マット（ ） 3)屋内の雨水槽では、必要量を処理可能なオーバーフロー管を設置して、近接する湧水槽をバックアップ水槽として利用する。 4)外部防水層と接する外部建具の下面には、ステンレス製のフラッシング材を設け、防水層を巻き上げ又は塗り上げ、止水を完結させる。 5)地下外壁躯体への打込み配管は行わない。また、地上部においても外壁躯体及び屋根スラブには打込み配管は行わない。やむを得ず打ち込む場合には、具体的位置と詳細を施工図で明示のうえ、監理者の承認を受ける。 6)ドライエリア及びバルコニー等外部雨水が入る部分における出入口縁くつずり下には、止水のための段差を設けて外部床面より高くし、雨水の室内への流入を防ぐ。段差の高さは、（＊150mm ・300mm ・ ）とする。 7)RC造の外壁タイル張り等仕上材のある建具周りは、周囲200mm程度ポリマーセメント系塗膜防水を施す。	8)防水のない外部床と外壁の取合い部の止水方法 ○入隅から床と外壁にポリマーセメント系防水をそれぞれ幅300mm施す（ ） ・設計図による 9)外壁を貫通するといなどの配管及び鉄骨などの止水処理は、ダブルシーリング方式とし、RC部に設けるスリーブの仕様は次による。 ・特記（6,8,2）（f）による ○ステンレス製つば付スリーブ ・設計図による 10)エキスパンションジョイントの止水帯は切れ目なく連続させて止水及び排水機能を確保する。水下部分には排水機構を設け、排水管により屋外、雨水枀、湧水槽等に排水する。 11)外壁のひび割れ誘発目地は、パラペット天端から防水押えあごまで通し、シーリングを施す。 12)地下外壁外防水 ・ゴムアスファルト系塗膜防水Y-1 ○設計図による 13) 屋外のコンクリート製階段、外廊下等の防水仕様は次による。 ・ウレタンゴム系塗膜防水X-2 ・外部用ビニル床シート張り（立上がり、排水溝部ウレタン塗膜防水併用） ○ポリマーセメント系塗膜防水（歩行用ノンスリップ仕上げ） ・設計図による c、屋上周りの防水 1)カーテンウォール、ALCパネル及び押出成形セメント板と防水立上りコンクリートとの隙間は、エキスパンションジョイント扱いとし、設計図に指示がない場合も止水用合成ゴムシートでたるみを持たせて天端をふさいだち、笠木を設ける。 2)屋上・屋根のパラペット天端、PS立上りの上スラブ等の塗膜防水の防水下地となるコンクリートの表面側には、ひび割れ防止のために、溶接金網（3,2mmφ100網目）を打ち込む。 3)防水押えあごやPS、DS立上りの天端の水勾配は、1/10以上を確保する。 4)屋上PS・DS立上りでは、屋根面及び内部スラブ面のそれぞれに防水を行う。 イ、防水の種別 ・ウレタン系塗膜防水X-2 ○ポリマーセメント系塗膜防水 ○地下水槽周りのコンクリート打継ぎ箇所には、止水板（鉄板入り非加硫ブチルゴム製幅300mm）を打込む。 ○土に接する地下外壁・基礎板のコンクリート打継ぎは、止水板（鉄板入り非加硫ブチルゴム製幅300mm）を打込む。 ○防水層の立ち上がりの端部処理は金物押えとする。 ○軒縁、谷縁は端部止水確認の上、全数水張試験を行う。 ○使用・湯沸し水廻りの床を貫通する配管、機器廻りはシールを施す。 ○仕上地が嵩上げコンクリートまたは押入コンクリートの場合、伸縮目地の位置シール目地を設ける。 ○外部において、下部が屋内となる部分には全面アスファルト防水＋押えコンクリートを見込む。 ○フラッシング材はステンレスとし、継ぎ手は漏水のないように十分に止水を行うなう。 ○風除室の防水層には排水管を設け、防水面の手を行うなう。 ○外部に面するシール施工は特記なき限り、ダブルシールとする。又、ダブルシール間の侵入水の排水機構を設ける。 ○地下躯体型枠セパレーターには、水膨張性リングを取り付けること。 ○水かかり部のシールは特記なき限り立上り小段を設けシールを打つ。（シール受けを確認に設け、ジョイント部はシール受け立上部を含め、全て水密溶接） ○水廻りの部屋に使用するビニル巾巾裏面は床と壁との取合部にシーリングを施す。	ロ、造作用製材 ○等級 ＊設計図による（ ） ・上小節（範囲：枠、縁縁、敷居、かまい、かまちの類の板類の見えがかり面） ・小節（範囲： ） ○寸法 ＊設計図による（ ） ○含水率 ＊a項による（ ）設計図による（ ）% ○保存処理 ＊3節による（ ）設計図による（ ）（仕様： ） ハ、広葉樹製材 ○等級 ・設計図による ○1等 ・2等 ○寸法 ＊設計図による（ ） ○含水率 ・設計図による ○10%以下 ・13%以下 ○保存処理 ＊3節による（ ）設計図による（ ）（仕様： ） 5)JAS1083（製材）以外の製材以外の製材 ○寸法・形状 ＊設計図による（ ） ○材面の品質 造作材 ○A種 ・B種 その他の仕上げ用 ＊設計図による（ ） ○含水率 ＊設計図による（ ） ○防虫処理 ＊3節による（ ） ○造作材の材面の品質 種別 ○A種 ・B種 横仕[表12.2.2] d、造作用集成材等 1)造作用集成材等 ＊「集成材の日本農林規格」JAS1152（集成材）によるものとする ・「集成材の日本農林規格」以外を可とする 2)「集成材の日本農林規格」JAS1152（集成材）による造作用集成材等 イ、造作用集成材 ○品名 ＊設計図による（ ） ○樹種 ＊設計図による（ ） ○見付け材面 ＊設計図による（ ） ○寸法 ＊設計図による（ ） ○見付け材面の品質 ・設計図による ○1等 ・2等 ロ、化粧ばり造作用集成材 ○品名 ＊設計図による（ ） ○樹種名（芯材及び化粧薄板） ＊設計図による（ ） ○化粧薄板の厚さ ＊設計図による（ ） ○見付け材面 ＊設計図による（ ） ○寸法 ＊設計図による（ ） ○見付け材面の品質 ＊設計図による（ ） 3)JAS1152（集成材）以外の造作用集成材等は、JAS1152（集成材）による造作用集成材等に準ずる品質のものとし下記による。 イ、造作用集成材 ○樹種名 ＊設計図による（ ） ○寸法 ＊設計図による（ ） ○見付け材面の品質 ＊設計図による（ ） ○含水率 ○15%以下 ロ、化粧ばり造作用集成材（縁付け材）は次による。 ○樹種名（芯材及び化粧薄板） ＊設計図による（ ）下表による ○寸法 ＊設計図による（ ） ○化粧薄板の厚さ ＊設計図による（ ）下表による ○見付け材面の品質 ＊設計図による（ ）下表による ○含水率 ○15%以下 e、造作用単板積層材（LVL） 1)造作用単板積層材 ＊JAS0701（単板積層材）に規定するものとする ・JAS0701（単板積層材）に規定するもの以外を可とする 2)JAS0701（単板積層材）に規定する造作用単板積層材 ○品名 ＊設計図による（ ） ○寸法 ＊設計図による（ ） ○表面の品質 ・表面化粧加工あり ・天然木化粧加工 樹
--	---	---

				3)層間変形等の面内変形を受けるパネルでは、裏面フレームにて十分な剛性を確保したうえでスウェー方式又はロッキング方式により追従させるものとし、層間変形時にスタッドボルトにせん断力を負担させない構造とする。	4)面板の自重をスタッドボルトのみで支持する形式の壁パネルでは、自重支持点を熱伸縮固定点付近に、風圧力支持用とは別に設けることを原則とする。自重支持部分の裏面フレームと面板間、アクリル系構造用接合テープ張りを併用する。ただし接合テープの強度は、強度計算には算入しない。	5)スタッドボルトに接するナット及びワッシャーは、原則、アルミニウム製とする。ステンレス製とする場合は、異種金属腐食防止処理を行ったうえ、ルーズホール等に雨水や結露水等が滞留しないよう、適切な対策を講ずる。	f.製作 1)溶接作業は、温湿度条件の安定した屋内作業場にて行う。 2)アルミニウムスタッドボルトの溶接は、ODスタッド溶接システムにより、アルミニウムスタッドボルト専用ガンを用い、アースを適切に配置する。 3)スタッドボルトの溶接部は、溶接によるバリ、スパッタ等を取り除き、熱伸縮等の挙動の妨げとならないようにする。 4)ナットは、座金を用い面板にガタが生じない程度の締付けにとどめる。スタッドボルト溶接部に過度の引張力を導入しないよう適切に管理する。ナットとボルトの間には、専用の緩気性接着剤等による反止め処置を施す。 5)屋外に面するパネルでは、スタッドボルト溶接部及びナット接触部に水の浸入又は結露水の滞留等がないよう、必要な止水処置を行う。 6)スタッドボルトを施工するための機器類は、機器製造者の仕様通りに定期的にメンテナンスを行ったものとする。また、その証明書を施工計画書に添付する。	g.溶接条件の確認 1)スタッドボルト溶接作業毎日の作業開始に先立ち、充電電圧やギャップ等の溶接条件の確認を行う。同じ様のアルミニウム板に試験溶接を行い、試験体数10以上をハンマー打込み、ベンチ曲げ等により、全溶接部からの破断がない状態であることを確認する。簡易引張試験による場合も同様とする。作業業者が交代した場合、パネルの材料や板厚等仕様が異なる場合、作業場の温湿度条件が大きく変化した場合等、作業条件が変化した場合は、そのつど確認試験を行う。 2)溶接条件の確認において、許容耐力確認試験における充電電圧より低く設定することは、原則として不可とする。やむを得ず低い電圧に設定する必要がある場合は、再度許容耐力の確認試験を実施する。	h.製品の管理 1)スタッドボルトの溶接状態の確認は、目視及び指触により、全数実施する。 2)パネルの製品検査記録は、製品の寸法確認等の一般的な検査記録のほか、スタッドボルトの溶接作業日、溶接条件、材料ロット、溶接作業者名等を記録し、全数作成する。	14,8,5 ステンレス鋼板 曲げ加工	a.ステンレス鋼板の角出し曲げ加工は次による。 1)適用箇所 ・適用しない ・設計図による ○建具枠 ○EV開口枠 2)角出し曲げの種別 ○a角(残り厚0.5mm要補強裏板) ○b角(残り厚0.75mm要補強裏板) ○c角(残り厚1.0mm)(屋外に面する箇所) b.外気に接する部分の角出し加工及び屋内のa角の裏当て補強は、ステンレスとする。 c.角出し曲げで建具の短辺が1.2m以上、又は長辺が2.4m以上の場合は、切込み後の板厚にかかわらず、裏当て補強を行う。	14,8,6 外部に面する鋼板 製パネル	a.外部に面する鋼板製パネル等の材料は、次により、表面仕上げに適した化成処理品を用いる。 ・溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302) Z27 相当以上 ・高耐食めっき鋼板(JIS G 3323) K27 相当以上 b.溶接加工部は、原板と同等以上の性能となる亜鉛溶射等の防錆処理とする。 c.裏面側は、設計図に記載なき場合、結露防止材(t=5程度)吹付けとする。	14,8,8 追補 仕上下地鉄骨等	a.仕上下地鉄骨等は、本体建物の構造計算によらない非構造部材であり、カーテンウォール、ALCパネル、押出成形セメント板、金属パネル、ルーバー、乾式石張り等の外装仕上材及び欄干切り、天井等の内装仕上材と本体建物の間の部材及び準構造扱いとなる部材とし、これらの仕上材が受ける地震時の慣性力及び本体建物からの強制変形による力、風圧力、衝撃力、温度応力、振動による力、積荷荷重、土圧、水圧、積雪荷重等の各種外力並びに自重を本体建物に伝達する部材をいう。 また、これらの部材のうち、7章を適用する範囲は、監理者との協議による。 b.仕上下地鉄骨等の材料 1)材質 ・ステンレス(SUS304) (使用部位 ・設計図による ・) ・鋼材(JIS G 3101 S5400) (使用部位 ○設計図による ・) ・ (使用部位 ・設計図による ・) 2)寸法、形状、納まり、適用基準等 1)構造図に示した部材は、構造図の基準、要領等を適用する。 2)要領図に示した部材は、仕上材の製造者又は専門工事業者の仕様により取付け位置、形状、固定方法等の調整を行うとともに、強度等の再確認を行う。 3)図示以外の通常仕上材の専門工事業者の工事に含まれる部材については、専門工事業者の仕様による。 3)部材の仕上りは次による。	15,1,3 見本 付加	a.仕上塗材等は、必要に応じて、工程、工法、性能、配色、つや及び仕上げ程度等を検討するために、監督職員の指示により現場で試し塗りを行う。試し塗りは、原則として実際の施工条件で行う。 b.コンクリート床版下面等に直塗りする場合は、ポリマーセメントモルタル薄塗り工法とする。	15,1,5 付加 ひび割れ防止 2節 下地	15,2,4 ラス系下地	a.ラス系下地の種類 ・通気構法(・二層下地 ・単層下地) ○直張り工法(○ラスモルタル下地 ・ラスシートモルタル下地) ・外張断熱工法による通気構法(・ ・設計図による ・) b.ラス及び補強用平ラス ・設計図による ○次による 1)材料記号 ○K・Z ・SU ・M 2)種類及び単位面積あたりの質量 ア、二層下地通気構法の場合 ○波型ラス(CW700)、こぶラス(K800)又は力骨付きラス(BP700) ・設計図による イ、単層下地通気構法の場合 ○リプラスC(RC800)に裏打ち材と一体化したラス ・設計図による c.ラスシート ・設計図による ○次による 1)山高、山ピッチ、質量及び溶接ピッチによる区分 ア、建築基準法に基づく耐力壁の場合 ・LS 4 イ、非耐力壁の場合 ・LS 1 ○LS 2 ・LS 3 ・LS 4 d.ステープル ・設計図による ○次による 1)形状及び寸法 ア、リプラスC(RC800)の場合 ・L925TS以上 ・ イ、波型ラスの場合 ・L1019JS以上 ・ e.二層下地通気構法の場合の換気口部の措置 ・設計図による ○公共建築木造工事標準仕様書11,4,3〔施工〕(2)(ウ) ・あり ・なし f.ラスシート施工の建築基準法上の耐力壁の適用 ・あり ・なし	15,2,5 せつこうボード その他のボード 下地	a.せつこうボード及びせつこうラスボードの種類及び厚さ ・設計図による ・ b.木質系セメント板の種類及び厚さ ・設計図による ・	15,2,6 こまい下地	a.建築基準法上の耐力壁の適用 ・あり ・なし	15,2,7 木ずり下地	a.木ずり用小幅板の樹種 ・設計図による ○杉の心去り材 ・	3節 モルタル塗り 4節 床コンクリート直均し仕上げ 15,4,1 適用範囲	a.床コンクリート直均し仕上げの範囲(塗物、敷物、張物等の下地) ・設計図による ・内部スラブ直上仕上り範囲すべてに打増し5mmを施す 【付加】 b.特殊な直均し仕上げの工法と範囲 ・設計図による ・	5節 セルフレベリング材塗り 6節 仕上塗材仕上げ 7節 マスチック塗材塗り 8節 せつこうプラスター塗り 9節 ドロマイトプラスター塗り 10節 しっくい塗り 11節 こまい壁塗り 12節 ロックウール吹付け 15,12,2 材料	a.ロックウールのホルムアルデヒド放散量 ・F☆☆☆☆ b.接着剤のホルムアルデヒド放散量 ・F☆☆☆☆ ・	15,12,3 配合及び密度	a.仕上げ吹付け厚さ ・設計図による ・	13節 ポリマーセメントモルタル薄塗り 追補	16章 建具工事 1節 共通事項 16,1,2 【付加】 基本要求品質	a.建具の性能 1)各種性能における荷重条件は、「工事概要書 2-2 構造設計条件」による。 2)耐震要求性能は、「工事概要書 2-3 総合耐震クライテリア」による。総合耐震クライテリアに記載のない場合は、ケース1)に対しては無被害、ケース2)に対しては、すべての建具に脱落なし、防災建具及び避難に使用する可能性のある建具は開閉可能な状態を保持する。 b.片引戸、両引戸、引違い戸、かまち戸等の軸吊開き戸は、指はさみ事故を防ぐための引残し確保や同面納まり等、適切な処置を施す。 【付加】 c.異種金属で構成される部分は、14,1,3 c.の電位差腐食防止処理を施す。 d.外気に面する建具材の周囲取合い部は、ヒートブリッジによる結露等の不具合を生じない納まりとする。 【付加M】 e.外部の騒音測定を行う場合は、19,14,1 b,5) による。	16,1,3 防火戸 【付加】	a.防火戸の指定 ・設計図による ・ b.防火戸の閉鎖機構及び感知器との連動 ・設計図による ・ c.仕様は16,15(防災建具)による。	16,1,4 見本の製作等	a.建具見本の製作 ○製作しない ・製作する(範囲及び寸法 ・設計図による ・) b.特殊な建具の仮組 ・行わない ・行う(範囲及び寸法 ・設計図による ・)	16,1,6 その他 【付加】	a.「防犯建物部品」の適用 ○該当なし b.一枚戸及び折り戸で面積が3㎡を超える場合は、骨組、金物、取付けの安全性を計算により確認する。 【付加】 c.電気錠の遠隔操作機能(停電時施設保証、避難経路施設開、管理戸の施設開)の適用と操作場所は、次による。 ・行う(※管理室 ・) ・行わない	【付加】 d.くつずりの形状は、次による。 1)床仕上げ材、仕上げ色が異なる箇所 ・ST-1(建具表符号) ・設計図による ・くつずりなし 2)床仕上げ高さが異なる箇所 ・ST-2(建具表符号) ・設計図による ・ 3)外部出入口 ・ST-3(建具表符号) ・設計図による ・ 4)PS・EPS出入口 ・ST-4(建具表符号) ・設計図による ・ 【付加】 e.ドアガラの仕様は、次による。 1)内部のガラの形状 ・3型 ・設計図による 2)材質：内部扉付きガラの材質 ・ ・スチール製 ・アルミニウム製 ・ 【付加】 f.建具に付随する金属製のフィン、水切り(既製水切り皿板を除く)等の水平部材の雨滴音対策は次による。 1)適用箇所 ・(※設計図による ・) 2)対策内容 ○上面部材厚 (※2mm以上 ・) ○緩衝材 (塗布吹付け制板材3mm以上又は成形制板材張付け ・) g.支持点間隔が2mを超える建具の枠、方立、無目等は、支持部の熱伸縮吸収機構又は緩衝材設置等により、熱伸びによる材軸方向外への変形(はらみ出し)を防止する。 【付加】 h.鉄筋コンクリート部材に取り付く建具で部材のクリップ変形が予想される部位にあるものは、変形に追従可能な取付け方式又は構造とする。特に留意すべき対象部位と予想変位は、6,1,2 a.による。 【付加】 i.高所に設置する可動の建具には、次による転落防止処置を講ずる。 1)適用箇所 ・(※設計図による ・) 2)対策内容 ○開放制限装置設置 (有効開口幅110mm以下)(施設 ○あり ・なし) ・転落防止手すり設置 (仕様 ・設計図による ・) ○設計図による ・ 【付加】 j.スライディング建具では、扉、障子、網戸等の可動部が脱落しないよう適切な転落防止策を講ずる。 【付加】 k.トッパライトには、シール切れ等により浸入した雨水や結露水の排水経路を確保する。また水抜き孔部分には、カバーやバツプルを設けるなどの逆流防止処置を施す。 【付加】 l.ボルト類は14,9,3 d.による。 【付加M】 m.壁面・建具面等からの出寸法が(※150mm ・)を超える、建具に付随する金属製のフィン・水切り(既製水切り皿板を除く)等の水平部材は、雨滴音対策として次の対策を施し実物による実験を行い、効果を確認する。 【付加M】 n.可動の建具には、次による転落防止処置を講ずる。 ・開放制限装置設置 (有効開口幅100mm以下、施設機構付)(範囲 ・設計図による ・)	16,1,7 追補 性能の確認	a.性能試験 1)性能確認試験 ・行わない ・行う(建具の種類： ・) 2)試験の種類 ・耐風圧 ・耐震 ・水密 ・気密 ・遮音 ・ 3)試験体の製作 ・製作しない ・製作する(範囲及び寸法： ・)	2節 アルミニウム製建具 16,2,1 【付加】	a.この節は、既製品のアルミニウム製建具のほか、既製品以外のアルミニウム製建具にも適用する。	16,2,2 性能及び構造	a.外部に面する建具の耐風圧性、気密性及び水密性の等級、枠の見込み寸法 1)コンクリート系下地、鉄骨下地にとりつける場合 ・A種 ○B種 ○C種(枠の見込み寸法(100) mm) ・耐風圧性(S-6) 気密性(A-4) 水密性(W-5) 2)木下地に取付ける場合 ・D種(枠の見込み寸法() mm)・E種(枠の見込み寸法() mm) b.防音ドア、防音サッシの遮音性の等級(T-3) c.断熱ドア、断熱サッシの断熱性の等級(H-2) d.耐震性 ・16,1,2 基本要求品質による 【付加】 e.耐温度差性能 【付加】 f.耐火性能 ・建築基準法第64条(延焼のおそれのある部分に設ける防火設備)による ・ 【付加】 g.耐火性能は次による。 ・建築基準法第64条(延焼のおそれのある部分に設ける防火設備)による ・ 【付加】 h.耐火性能は次による。 ・建築基準法第64条(延焼のおそれのある部分に設ける防火設備)による ・ 【付加】 i.耐火性能 ・建築基準法第64条(延焼のおそれのある部分に設ける防火設備)による。 適用範囲は次による。 ・防火防煙区画図 ・建具表	16,4,3 材料 【付加】	a.鋼板は次により、適用は製造者の仕様による。 1)JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) 付着量 ・Z12又はF12を満足するもの 2)JIS G 3317(溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯) 付着量 ・Y08を満足するもの 3)JIS G 3323(溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板及び鋼帯) 付着量 ・K08を満足するもの 【付加】 b.ガラス押え金物は次による。 ・ドアと同材同仕上げ ・既製品 c.点検口の類のくつずりの材料 ・設計図による ○ステンレス鋼板	16,4,4 形状及び仕上げ	a.くつずり及び外気に面する戸枠を鋼板・鋼板類の厚さ 1)片開き、親子開き及び両開き戸の戸1枚の有効開口幅が950mm及び有効高さが2,400mm以下の場合 ・構仕[表16,4,2]による ・製造者の仕様による 2)上記以外の場合 ・構仕[表16,4,2]以上かつ、製造者の仕様による ・ b.ステンレス鋼板製のくつずりの仕上及び厚さは、次により、ステンレス鋼板製以外のくつずりは、設計図による。 1)仕上げ ○HL ・設計図による 2)厚さ ・設計図による ○1,5mm ・2,0mm 【付加】 c.外部に面する戸枠は次による。 ・ステンレス鋼板を使用し、四周とも水密溶接による接合とする。板厚及び仕上げは次による。 板厚：・1,5mm ・2,0mm 仕上げ：・設計図による ○DPC ・枠下端より300mmまでをステンレス鋼板とし、その他を鋼板とする。鋼板部とステンレス鋼板は面合せ溶接接合とし、戸と同色塗装仕上げとする。板厚は次による。 ・鋼板1,6mm ステンレス鋼板1,5mm ・鋼板2,3mm ステンレス鋼板2,5mm ・鋼板製とし板厚は次による。 ・1,6mm ・2,3mm	16,2,3 材料	a.網戸等 1)防虫網 ○設けない ア、材質(線径) ・合成樹脂製(※0,25mm以上 ・) ・ガラス繊維入り合成樹脂製(・0,25mm以上 ・) ・ステンレス(SUS316)製(・0,2mm以上 ・0,25mm以上 ・) イ、網目 ・16-18メッシュ ・20メッシュ 2)形式 ・設計図による ・外部可動式 ・内部可動式 ・固定式 ・枠内折りたたみ収納式 3)仕様 ア、網戸は原則として中残なしとし、強風対策品とする。スライド網戸は自定防止対策品とする。 イ、バルコニー等が無いサッシに取り付ける外部可動式網戸は落下防止金物付とする。 4)防虫網の適用は以下による。 ○設計図による ・がらり(適用箇所： ・) ・ 【付加】 b.アルミニウム建具に用いるガスケットの仕様 ・製造者の仕様による ・設計図による ・	16,2,4 形状及び仕上げ	a.アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理の種類及び種類は14,2,1により、適用は次による。 1)外部に面する建具の表面処理 ・設計図による ・BB-1種 ・ 2)屋内の建具の表面処理 ・設計図による ・BC-1種 ・	b.枠の見込み寸法 ・設計図による ・ c.ステンレス製のくつずりの仕上げ ・設計図による ○HL ・設計図による d.結露水処理方式 1)開口部(ビジョン部) ・排水用逆流防止弁による外部排水 ・ふき取り(結露受けW120x020 ・室内側排水処理) 2)スパンドレル部 ・排水用逆流防止弁による外部排水とし、バックボードの耐風圧性能は外装に準ずる。 ・室内側排水処理 3)ふき取りとは、結露水を溜めてふき取り又は自然乾燥とする方式を指す。	16,2,5 工法	a.水切り、ぜん板、額縁 1)水切り板 ・設計図による ・サッシ同材、同仕様 ・ 2)ぜん板及び額縁 ・設計図による ・鋼板厚1,6mm 塗装 ・ 【付加】 b.水密部の止水材は、ガラスや主要な外装パネル、設備機器等を取り外すことなく容易に補修できる納まりとする。シーリング材の補修が困難な部位には、定形留め材を使用する。 【付加】 c.ジョイントシーリングの適正な被着工面を確保できる処置を施す。 【付加】 d.通気建具の長手方向の枠には熱伸縮に対応できる伸縮継手を設けるとともに、アンカー金物は接合部でスライドできる機構とする。また、すべり材を挟むなどの発音防止措置を施す。 【付加】 e.サッシのジョイント部にはキャッチパンを設け、万一の漏水時でも建築物内への水の浸入を防止する。 【付加】 f.排水孔の径は最小8mmとし、原則2箇所以上設ける。 【付加】 g.片引き及び引違いサッシのファスナーロック(錠付) ○設置する(開放制限幅100mm)。 ・設置しない ・ 【付加】 h.サッシ、ぜん板、額縁等の接合部分のヒートブリッジ対策は次による。 ・ゴム錠又はプラスチック製の絶縁材を介して取り付ける。 ・行わない ・設計図による 【付加】 i.ぜん板、額縁等の裏面断熱材 ・設ける(※吹付け硬質ウレタンフォーム()mm ・) ・ ・設けない	3節 樹脂製建具 4節 鋼製建具	16,4,2 性能及び構造 【置換】	a.簡易気密型ドアの適用 ・適用しない ・適用する b.外部に面する建具の性能値 1)耐風圧性 ・「工事概要書 2-2 構造設計条件」による設計用風圧力に対して、破損や脱落がない。 ・S-4 ・S-5 ○S-6 2)気密性 遮音性 ・AT(性能はg.による) ・PAT(性能はh.による) 3)水密性 ・W-1 ・ c.防音ドア、防音サッシの遮音性の等級 ・設計図による。記載が無い場合は、等級 ・(※T-2 ・T-) ・T- d.断熱ドア、断熱サッシの断熱性の等級(H-2) e.耐震ドアの面内変位追従性の等級(D-2) 【付加】 f. SATの性能は次により、適用は設計図による。 ・遮音性T-1 ・ 【付加】 g. ATの性能は次により、適用は設計図による。 1)フラッシュ戸の場合 ・気密性A-3 遮音性T-2 ・ 2)片面フラッシュの場合 ・気密性A-3 【付加】 h. PATの性能は次により、適用は設計図による。(設計図で指定したものを除く) ・気密性A-4 遮音性(※T-3 ・T-4 ○設計図による) ・ i.耐火性能 ・建築基準法第64条(延焼のおそれのある部分に設ける防火設備)による。 適用範囲は次による。 ・防火防煙区画図 ・建具表	16,4,3 材料 【付加】	a.鋼板は次により、適用は製造者の仕様による。 1)JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) 付着量 ・Z12又はF12を満足するもの 2)JIS G 3317(溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯) 付着量 ・Y08を満足するもの 3)JIS G 3323(溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板及び鋼帯) 付着量 ・K08を満足するもの 【付加】 b.ガラス押え金物は次による。 ・ドアと同材同仕上げ ・既製品 c.点検口の類のくつずりの材料 ・設計図による ○ステンレス鋼板	16,4,4 形状及び仕上げ	a.くつずり及び外気に面する戸枠を鋼板・鋼板類の厚さ 1)片開き、親子開き及び両開き戸の戸1枚の有効開口幅が950mm及び有効高さが2,400mm以下の場合 ・構仕[表16,4,2]による ・製造者の仕様による 2)上記以外の場合 ・構仕[表16,4,2]以上かつ、製造者の仕様による ・ b.ステンレス鋼板製のくつずりの仕上及び厚さは、次により、ステンレス鋼板製以外のくつずりは、設計図による。 1)仕上げ ○HL ・設計図による 2)厚さ ・設計図による ○1,5mm ・2,0mm 【付加】 c.外部に面する戸枠は次による。 ・ステンレス鋼板を使用し、四周とも水密溶接による接合とする。板厚及び仕上げは次による。 板厚：・1,5mm ・2,0mm 仕上げ：・設計図による ○DPC ・枠下端より300mmまでをステンレス鋼板とし、その他を鋼板とする。鋼板部とステンレス鋼板は面合せ溶接接合とし、戸と同色塗装仕上げとする。板厚は次による。 ・鋼板1,6mm ステンレス鋼板1,5mm ・鋼板2,3mm ステンレス鋼板2,5mm ・鋼板製とし板厚は次による。 ・1,6mm ・2,3mm	高橋 央 甚内 有紀 柳澤 彩 大場 卓	一級建築士 一級建築士 一級建築士 一級建築士	日建設計	木更津市吾妻公園文化芸術施設 新築工事（建築）	（通し番号 20） 2 - 18	A1:1/xxx A3:1/xxx	No. J - 240623 - D
--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	---------------------------	--	----------------------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	---------------------------------	-----------------	---	------------------------------------	--	-----------------	-------------------------------	-----------------	---	---	--	---	--	-------------------	----------------------------	---------------------------	---	---	-----------------------	---	------------------	--	-----------------------	---	---	-----------------------	--	--------------------------------	--	------------------	---	----------------------	---	-------------------	---	--------------	--	-------------------	--	--	--------------	---	---------------------	--------------------------	---	----------------------	---	-------------------	---	-------------------------------	----------------------------------	------	----------------------------	---------------------	----------------------	--------------------